積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事
工事地名	秋田県大仙市大曲西根字上館野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　259日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	116,842,632			
河川土工	式	1	1,515,543			
掘削工	m3	410	616,032	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	410	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	290	m3
盛土工	m3	100	589,700	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	100	m3
法面整形工	式	1	265,107	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	570	m2
残土処理工	式	1	44,704	整地 残土受入れ地での処理；注1	320	m3
護岸基礎工	式	1	5,052,440			
作業土工	式	1	353,440	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
基礎工	式	1	4,699,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 KG4-H1000相当；	127	m
矢板護岸工	式	1	21,649,832			
矢板工	式	1	21,649,832	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長 6m；	142	枚
				鋼材切断 鋼矢板　10H型；	142	箇所
				現場発生品運搬	8.4	t

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼矢板； 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	15	m3
法覆護岸工	式	1	30,614,453			
作業土工	式	1	233,203	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	19,021,500	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	1,350	m2
護岸付属物工	式	1	3,387,274	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-3-25(高炉) 幅 50ｃｍ 高さ 100ｃｍ； 小口止 16-3-25(高炉) 幅 50ｃｍ 高さ 100ｃｍ； 縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ；	21.6 21.6 127	m m m
多自然護岸工	式	1	2,628,900	かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～15cm；	254	m2
羽口工	式	1	5,343,576	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ２ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 ２ｔ 乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 6.0km以下 ；	119 119 119	個 個 個
根固め工	式	1	52,537,680			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	52,537,680	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ２ｔ；	1,170	個

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 　２ｔ　乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 　2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 6.0km以下 　；	1,170 1,170	個 個
構造物撤去工	式	1	3,766,560			
構造物取壊し工	式	1	2,413,880	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　無筋構造物 機械施工；	280	m3
運搬処理工	式	1	1,352,680	殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	280 280	m3 m3
仮設工	式	1	1,706,124			
工事用道路工	式	1	1,706,124	敷砂利 　RC-40 敷厚 100ｍｍ； 敷鉄板 　22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	116,842,632			
共通仮設費	式	1	14,148,600			
共通仮設費	式	1	5,549,600			
運搬費	式	1	2,622,040	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
準備費	式	1	1,814,560	伐木 　機械施工；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,113,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,599,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	130,991,232	
現場管理費	式	1	33,494,000	
工事原価	式	1	164,485,232	
一般管理費等	式	1	26,414,768	
工事価格	式	1	190,900,000	