積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度 横堀地区標識工事
工事地名	秋田県湯沢市下院内～桑崎　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　184日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年10月 1日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度 横堀地区標識工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	78,728,005			
標識工	式	1	77,947,060			
小型標識工	式	1	13,098,060	標識柱	1	基
				複柱式 H-200×200×8×12 L=4716 L=6466；		
				標識柱	1	基
				複柱式 H-250×250×9×14 L=5944 L=7344；		
				標識柱	2	基
				複柱式 H-150×150×7×10 L=4858 L=5658；		
				標識柱	2	基
				複柱式 H-175×175×7.5×11 L=5721 L=6761；		
				標識柱	1	基
				複柱式 H-150×150×7×10 L=4769；		
				標識柱	1	基
				複柱式 H-150×150×7×10 L=4864 L=5984；		
				標識柱	1	基
				複柱式 H-150×150×7×10 L=4630；		
				標識柱	2	基
				（再利用）		
				複柱式 径216.3×5.8 L=5800；		
				標識板	2	枚
				案内 2.65×3.50 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				案内 1.20×2.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				案内 0.40×2.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				案内 1.20×2.60 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				案内 0.40×2.60 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				案内 0.60×2.60 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度 横堀地区標識工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				案内 1.60×2.80 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	1	枚
				案内 1.65×2.85 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				(更新)		
				案内 2.65×3.50 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	2	枚
				(再利用)		
				案内 2.80×3.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
				標識板	1	枚
				(函渠部)		
				案内 1.20×2.00 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；		
大型標識工	式	1	64,849,000	片持標識柱	3	基
				KT-2-(特) STKφ267.4×6.6 亜鉛ﾒｯｷ L=6725；		
				片持標識柱	2	基
				KT-2-(特) STKφ406.4×6.4 亜鉛ﾒｯｷ L=7288；		
				片持標識柱	2	基
				KT-2-(特) STKφ216.3×5.8 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=68		
				00；		
				片持標識柱	1	基
				KT-2-(特) STKφ114.3×4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=38		
				00；		
				片持標識柱	1	基
				KT-2-(特) STKφ406.4×6.4 亜鉛ﾒｯｷ L=6925；		
				片持標識柱	3	基
				KT-2-(特) STKφ406.4×9.5 亜鉛ﾒｯｷ L=8488；		
				片持標識柱	1	基
				KT-2-(特) STKφ406.4×6.4 亜鉛ﾒｯｷ L=6925；		
				片持標識柱	1	基
				KT-2-(特) STKφ267.4×6.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=65		
				38；		
				片持標識柱	1	基
				KF-Ⅱ-(特) STKφ457.2×6.4 亜鉛ﾒｯｷ L=7625		
				；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 横堀地区標識工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				片持標識柱	1	基
				KF-Ⅱ-(特) STKφ457.2×6.4 亜鉛ﾒｯｷ L=7475 ；		
				片持標識柱	1	基
				KT-2-(特) STKφ406.4×7.9 亜鉛ﾒｯｷ L=7625 ；		
				片持標識柱	1	基
				KT-2-(特) STKφ406.4×6.4 亜鉛ﾒｯｷ L=7625 ；		
				標識板	3	枚
				案内 1.90×2.40 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	5	枚
				案内 2.65×3.50 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	2	枚
				案内 2.00×1.80 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	1	枚
				案内 1.60×1.30 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	1	枚
				案内 1.50×6.00 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	3	枚
				案内 1.50×3.50 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	1	枚
				案内 1.50×5.00 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	1	枚
				案内 1.65×2.85 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	5	枚
				案内 2.80×0.70 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	2	枚
				案内 3.10×4.90 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	1	枚
				案内 2.90×4.90 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	1	枚
				案内 3.10×3.00 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		
				標識板	2	枚
				(更新)		
				案内 0.90×3.70 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型 ；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 横堀地区標識工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				標識板 （更新） 案内 3.00×3.40 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；	2	枚
				標識板 （更新） 案内 3.40×3.40 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；	3	枚
				標識板 （更新） 案内 2.80×3.40 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；	1	枚
構造物撤去工	式	1	333,745			
標識撤去工	式	1	67,600	標識撤去 案内 0.40×3.40 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；	1	式
構造物取壊し工	式	1	188,540	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	11	m3
運搬処理工	式	1	77,605	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	11	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	11	m3
仮設工	式	1	447,200			
交通管理工	式	1	447,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	78,728,005			
共通仮設費	式	1	7,489,800			
共通仮設費	式	1	669,800			
技術管理費	式	1	74,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
				簡易施工実態調査費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 横堀地区標識工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	595,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,820,000	
純工事費	式	1	86,217,805	
現場管理費	式	1	21,408,000	
工事原価	式	1	107,625,805	
一般管理費等	式	1	18,274,195	
工事価格	式	1	125,900,000	