単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月７日に契約した令和6年度 雄勝山地区改良工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　３月10日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原 寛

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番１９号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		109,862,944	
道路土工		式	1		22,451,648	
掘削工		m3	4,340		7,685,160	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	4,340	1,038	4,504,920	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,340	493.5	2,141,790	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4,300	241.5	1,038,450	
掘削工(ICT)		m3	3,000		2,459,235	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,000	411.2	1,233,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,030	404.5	1,225,635	
路体盛土工(ICT)		m3	11,400		9,100,130	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,400	249.3	2,842,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,680	404.5	3,915,560	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9,700	241.5	2,342,550	
路床盛土工(ICT)		m3	390		418,843	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)		m3	390	361.7	141,063	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430	404.5	173,935	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	430	241.5	103,845	
法面整形工		式	1		2,788,280	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	590	852.8	503,152	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	860	1,028	884,080	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,610	536.8	1,401,048	
法面工		式	1		5,361,410	
植生工		式	1		5,361,410	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	110	5,013	551,430	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	860	5,593	4,809,980	
擁壁工		式	1		57,740,019	
作業土工		式	1		277,950	
埋戻し		式	1		277,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		57,462,069	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	97	10,507	1,019,179	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	1,026	17,655	18,114,030	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	17,292	1,024	17,707,008	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	9,100	1,493	13,586,300	
壁面上端処理	B=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	122	29,879	3,645,238	
排水管敷設	波状管 管径 200mm 無孔	m	38	2,640	100,320	
排水管敷設	網状管 管径 200mm 透水型	m	138	6,019	830,622	
壁前面盛土		m3	3	5,569	16,707	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,524,965	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		917,700	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		7,702,462	
作業土工		式	1		190,659	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		2,319	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		37,440	
埋戻し		式	1		129,710	
基面整正		式	1		21,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		7,511,803	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅75cm 高さ15cm	m	50	11,552	577,600	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm	m2	47	3,782	177,754	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	68,422	68,422	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長500mm	m2	165	20,388	3,364,020	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	62	30,269	1,876,678	
胴込・裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	85	5,111	434,435	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	69,521	278,084	
吐口ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	64,390	257,560	
背面盛土		m3	250	1,909	477,250	
排水構造物工		式	1		6,362,028	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		437,612	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		26,900	
床掘り	土砂	式	1		1,476	
床掘り	土砂	式	1		341,120	
埋戻し		式	1		58,560	
基面整正		式	1		9,556	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		123,292	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	48,124	96,248	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	2	13,522	27,044	
地下排水工		式	1		4,219,819	
地下排水	VP-300	m	331.2	12,741	4,219,819	
排水工		式	1		1,581,305	
小段排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	54.6	21,923	1,196,995	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	17.1	19,816	338,853	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	BF-B300用 L=1000	枚	7	3,330	23,310	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Jﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,643	5,643	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Kﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,762	5,762	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Lﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	5,371	10,742	
落石雪害防止工		式	1		8,770,116	
雪崩予防柵工		式	1		8,770,116	
雪崩予防柵	柵高 2.4m 柵長 4m 吊柵	基	15	335,030	5,025,450	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ	本	18	23,821	428,778	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ	本	72	46,054	3,315,888	
仮設工		式	1		1,475,261	
工事用道路工		式	1		1,475,261	
大型土のう撤去		式	1		1,104,128	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm	m2	1,370	270.9	371,133	
直接工事費		式	1		109,862,944	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		17,321,047	
共通仮設費		式	1		2,557,532	
技術管理費		式	1		1,198,882	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,379	
保守管理(ICT)		式	1		100,719	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,040,784	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,358,650	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,763,515	
純工事費		式	1		127,183,991	
現場管理費		式	1		52,401,579	
工事原価		式	1		179,585,570	
一般管理費等		式	1		28,144,430	
工事価格		式	1		207,730,000	
消費税相当額		式	1		20,773,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		228,503,000	