単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月１８日に契約した令和6年度 雄勝山地区改良工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年4月10日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町5番19号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		127,694,008	
道路土工		式	1		28,665,721	
掘削工		m3	0		0	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	0	1,038	0	
土砂等運搬	軟岩	m3	0	493.5	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	241.5	0	
掘削工		m3	7,130		14,175,767	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	4,790	1,037	4,967,230	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,500	1,133	1,699,500	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	840	3,321	2,789,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,460	404.3	590,278	
土砂等運搬	軟岩	m3	5,630	493.3	2,777,279	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,600	241.4	1,351,840	
掘削工(ICT)		m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	0	411.2	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	404.5	0	
掘削工(ICT)		m3	4,000		3,110,269	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,800	411	1,561,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,830	404.3	1,548,469	
路体盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	249.3	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	404.5	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	241.5	0	
路体盛土工(ICT)		m3	11,300		6,820,430	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	11,300	249.3	2,817,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,200	404.3	2,506,660	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,200	241.4	1,496,680	
路床盛土工(ICT)		m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)		m3	0	361.7	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	404.5	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	0	241.5	0	
路床盛土工(ICT)		m3	1,300		1,409,199	
路床盛土(ICT)		m3	1,300	361.6	470,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	404.3	92,989	
土砂等運搬	軟岩	m3	900	645.1	580,590	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	1,100	241.4	265,540	
法面整形工		式	1		3,150,056	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	940	852.8	801,632	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,120	1,028	1,151,360	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,230	536.8	1,197,064	
法面工		式	1		7,108,950	
植生工		式	1		7,108,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	0	5,013	0	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	110	4,555	501,050	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	0	5,593	0	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,300	5,083	6,607,900	
擁壁工		式	1		57,360,509	
作業土工		式	1		277,950	
埋戻し		式	1		277,950	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		57,082,559	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	97	10,507	1,019,179	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	1,026	17,655	18,114,030	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	17,292	1,024	17,707,008	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	9,100	1,493	13,586,300	
壁面上端処理	B=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	122	29,879	3,645,238	
排水管敷設	波状管 管径 200mm 無孔	m	38	2,640	100,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管敷設	網状管 管径 200mm 透水型	m	138	6,019	830,622	
壁前面盛土		m3	3	5,569	16,707	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,290,355	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		772,800	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		7,702,462	
作業土工		式	1		190,659	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		2,319	
床掘り	土砂	式	1		37,440	
埋戻し		式	1		129,710	
基面整正		式	1		21,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		7,511,803	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅75cm 高さ15cm	m	50	11,552	577,600	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm	m2	47	3,782	177,754	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	68,422	68,422	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長500mm	m2	165	20,388	3,364,020	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	62	30,269	1,876,678	
胴込・裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	85	5,111	434,435	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	69,521	278,084	
吐口ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	64,390	257,560	
背面盛土		m3	250	1,909	477,250	
排水構造物工		式	1		4,376,815	
作業土工		式	1		437,612	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		26,900	
床掘り	土砂	式	1		1,476	
床掘り	土砂	式	1		341,120	
埋戻し		式	1		58,560	
基面整正		式	1		9,556	
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		123,292	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	48,124	96,248	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	2	13,522	27,044	
地下排水工		式	1		2,234,606	
地下排水	VP-300	m	0	12,741	0	
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300	m	331.2	6,747	2,234,606	
排水工		式	1		1,581,305	
小段排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	54.6	21,923	1,196,995	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	17.1	19,816	338,853	
側溝蓋	BF-B300用 L=1000	枚	7	3,330	23,310	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Jﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,643	5,643	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Kﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,762	5,762	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Lﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	5,371	10,742	
落石雪害防止工		式	1		21,004,290	
雪崩予防柵工		式	1		21,004,290	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪崩予防柵	柵高 2.4m 柵長 4m 吊柵	基	0	335,030	0	
雪崩予防柵	柵高 2.4m 柵長 4m 吊柵	基	22	561,714	12,357,708	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ	本	18	23,821	428,778	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ	本	0	46,054	0	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ	本	114	72,086	8,217,804	
仮設工		式	1		1,475,261	
工事用道路工		式	1		1,475,261	
大型土のう撤去		式	1		1,104,128	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm	m2	1,370	270.9	371,133	
直接工事費		式	1		127,694,008	
共通仮設費		式	1		19,006,324	
共通仮設費		式	1		2,713,246	
技術管理費		式	1		1,215,220	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,379	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		117,057	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,040,784	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,498,026	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,293,078	
純工事費		式	1		146,700,332	
現場管理費		式	1		58,040,801	
工事原価		式	1		204,741,133	
一般管理費等		式	1		31,488,867	
工事価格		式	1		236,230,000	
消費税相当額		式	1		23,623,000	
工事費計		式	1		259,853,000	