積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度 雄勝山地区改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　274日間　　自　　令和 7年 3月21日
　　至　　令和 7年12月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄勝山地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	118,907,831			
道路土工	式	1	24,153,520			
掘削工	m3	4,340	8,266,020	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；注１ 土砂等運搬 軟岩；注１ 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	4,340 4,340 4,300	m3 m3 m3
掘削工(ICT)	m3	3,000	2,645,832	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	3,000 3,030	m3 m3
路体盛土工(ICT)	m3	11,400	9,787,312	路体(築堤)盛土(ICT) ；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１ 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	11,400 9,680 9,700	m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	m3	390	450,223	路床盛土(ICT) ；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１ 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	390 430 430	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	3,004,133	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	590 860 2,610	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄勝山地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面工	式	1	5,903,940			
植生工	式	1	5,903,940	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満； 植生基材吹付 4cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	110 860	m2 m2
擁壁工	式	1	62,653,643			
作業土工	式	1	293,250	埋戻し	1	式
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	62,360,393	補強土壁基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； 壁面上端処理 B=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 排水管敷設 波状管 管径 200mm 無孔； 排水管敷設 網状管 管径 200mm 透水型； 壁前面盛土 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	97 1,026 17,292 9,100 122 38 138 3 1 1	m m2 m m3 m m m m3 式 式
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	8,348,726			
作業土工	式	1	201,668	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄勝山地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	8,147,058	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	50	m
				底幅75cm 高さ15cm；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	47	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	165	m2
				控長500mm；		
				胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	62	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				胴込・裏込材(砕石)	85	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				吐口ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				背面盛土	250	m3
排水構造物工	式	1	6,714,111			
作業土工	式	1	467,360	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	132,980	現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	2	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2；		

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄勝山地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
地下排水工	式	1	4,395,024	地下排水 VP-300 ;	331.2	m
排水工	式	1	1,718,747	小段排水 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ; 縦排水 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ; 側溝蓋 BF-B300用 L=1000 ; 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Jﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ② ; 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Kﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ② ; 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Lﾀｲﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	54.6 17.1 7 1 1 2 	m m 枚 箇所 箇所 箇所
落石雪害防止工	式	1	9,570,240			
雪崩予防柵工	式	1	9,570,240	雪崩予防柵 柵高 2.4m 柵長 4m 吊柵 ; 雪崩予防柵ｱﾝｶｰ ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ ; 雪崩予防柵ｱﾝｶｰ 樹脂ｱﾝｶｰ ;	15 18 72 	基 本 本
仮設工	式	1	1,563,651			
工事用道路工	式	1	1,563,651	大型土のう撤去 敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100㎜ ;	1 1,370 	式 m2
直接工事費	式	1	118,907,831			
共通仮設費	式	1	18,879,801			
共通仮設費	式	1	2,806,801			

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄勝山地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
技術管理費	式	1	1,312,801	道路工事施設帳票作成費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,494,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,073,000			
純工事費	式	1	137,787,632			
現場管理費	式	1	57,023,000			
工事原価	式	1	194,810,632			
一般管理費等	式	1	30,579,368			
工事価格	式	1	225,390,000			