単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月２５日に契約した令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年４月４日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字小町１００番地

氏名　株式会社高修興業

代表取締役　高橋　譲

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 山田地区		式	1		85,138,529	
河川土工		式	1		6,026,779	
掘削工		m3	290		97,295	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	290	335.5	97,295	
盛土工		m3	2,500		4,780,532	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	5,614	280,700	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	867.1	17,342	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,400	236.8	568,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,510	1,317	3,305,670	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500	243.4	608,500	
法面整形工		式	1		1,148,952	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	660	878.7	579,942	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,300	437.7	569,010	
法覆護岸工		式	1		48,134,650	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		64,052	
床掘り	土砂	式	1		5,032	
埋戻し		式	1		59,020	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		37,061,246	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	2,173	14,746	32,043,058	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	196	25,603	5,018,188	
護岸付属物工		式	1		4,662,015	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	33	20,220	667,260	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	22	20,980	461,560	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	85	41,567	3,533,195	
羽口工		式	1		6,347,337	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	220	14,746	3,244,120	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	20	25,603	512,060	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	47	47,480	2,231,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ　乱積	個	47	4,663	219,161	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 7.0km以下	個	47	2,988	140,436	
根固め工		式	1		30,873,360	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		30,873,360	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	560	47,480	26,588,800	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ　乱積	個	560	4,663	2,611,280	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 7.0km以下	個	560	2,988	1,673,280	
仮設工		式	1		103,740	
工事用道路工		式	1		103,740	
敷砂利	RC-40 t=100ｍｍ	式	1		103,740	
直接工事費		式	1		85,138,529	
共通仮設費		式	1		8,697,899	
共通仮設費		式	1		2,151,131	
運搬費		式	1		1,299,832	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,299,832	
現場環境改善費（率計上）		式	1		851,299	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,546,768	
純工事費		式	1		93,836,428	
現場管理費		式	1		25,158,192	
工事原価		式	1		190,888,112	
一般管理費等		式	1		28,371,888	
工事価格		式	1		219,260,000	
消費税相当額		式	1		21,926,000	
工事費計		式	1		241,186,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 倉内地区		式	1		32,110,413	
河川土工		式	1		2,369,448	
掘削工		m3	110		36,905	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	335.5	36,905	
盛土工		m3	1,200		1,942,330	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,200	236.8	284,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,210	1,129	1,366,090	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	243.4	292,080	
法面整形工		式	1		390,213	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	878.7	175,740	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	490	437.7	214,473	
法覆護岸工		式	1		18,996,867	
作業土工		式	1		22,418	
床掘り	土砂	式	1		1,761	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		20,657	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		8,892,079	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	588	12,989	7,637,532	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	49	25,603	1,254,547	
護岸付属物工		式	1		2,083,066	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	24	20,980	503,520	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	38	41,567	1,579,546	
羽口工		式	1		7,999,304	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	240	12,989	3,117,360	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	20	25,603	512,060	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	68	56,972	3,874,096	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ 乱積	個	68	4,663	317,084	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.0km以下	個	68	2,628	178,704	
根固め工		式	1		10,667,658	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		10,667,658	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	166	56,972	9,457,352	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ 乱積	個	166	4,663	774,058	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.0km以下	個	166	2,628	436,248	
仮設工		式	1		76,440	
工事用道路工		式	1		76,440	
敷砂利	RC-40 t=100ｍｍ	式	1		76,440	
直接工事費		式	1		32,110,413	
共通仮設費		式	1		4,657,430	
共通仮設費		式	1		1,687,951	
運搬費		式	1		1,299,832	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,299,832	
現場環境改善費（率計上）		式	1		388,119	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,969,479	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		36,767,843	
現場管理費		式	1		11,883,410	
工事原価		式	1		48,651,253	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 花館地区		式	1		13,851,401	
河川土工		式	1		1,542,302	
掘削工		m3	20		6,710	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	335.5	6,710	
盛土工		m3	480		1,404,282	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	480	867.1	416,208	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	510	1,694	863,940	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	510	243.4	124,134	
法面整形工		式	1		131,310	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	300	437.7	131,310	
法覆護岸工		式	1		7,808,853	
作業土工		式	1		16,013	
床掘り	土砂	式	1		1,258	
埋戻し		式	1		14,755	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		6,385,202	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	395	12,989	5,130,655	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	49	25,603	1,254,547	
護岸付属物工		式	1		1,407,638	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	16	20,431	326,896	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	26	41,567	1,080,742	
根固め工		式	1		4,371,510	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		4,371,510	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2ｔ	個	110	33,740	3,711,400	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2ｔ 乱積	個	110	3,964	436,040	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 3.5km以下	個	110	2,037	224,070	
仮設工		式	1		128,736	
工事用道路工		式	1		128,736	
敷砂利	RC-40 t=100ｍｍ	式	1		128,736	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		13,851,401	
共通仮設費		式	1		2,999,684	
共通仮設費		式	1		1,498,468	
運搬費		式	1		1,299,832	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,299,832	
現場環境改善費（率計上）		式	1		198,636	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,501,216	
純工事費		式	1		16,851,085	
現場管理費		式	1		6,391,154	
工事原価		式	1		23,242,239	