積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事
工事地名	秋田県大仙市花館～秋田県湯沢市山田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　242日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年11月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	91,082,645			
河川土工	式	1	6,443,042			
掘削工	m3	290	104,458	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	290	m3
盛土工	m3	2,500	5,118,240	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	50	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	20	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	2,400	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	2,510	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	2,500	m3
法面整形工	式	1	1,220,344	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	660	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,300	m2
法覆護岸工	式	1	52,096,871			
作業土工	式	1	67,372	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	40,179,730	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	2,173	m2
				RC杭 φ200 L=2.0m；	196	本
護岸付属物工	式	1	5,055,470	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	33	m
				小口止	22	m

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm ;		
				広幅鋼矢板	85	枚
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m ;		
羽口工	式	1	6,794,299	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	220	m2
				(連結)		
				河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ ;		
				RC杭	20	本
				φ200 L=2.0m ;		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	47	個
				3ｔ ;		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	47	個
				3ｔ 乱積 ;		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	47	個
				2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 7.0km以下 ;		
根固め工	式	1	32,433,520			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	32,433,520	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	560	個
				3ｔ ;		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	560	個
				3ｔ 乱積 ;		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	560	個
				2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 7.0km以下 ;		
仮設工	式	1	109,212			
工事用道路工	式	1	109,212	敷砂利	1	式
				RC-40 t=100ｍｍ ;		
直接工事費	式	1	91,082,645			
共通仮設費	式	1	9,318,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	2,278,000	
運搬費	式	1	1,368,000	重建設機械分解組立輸送費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	910,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,040,000	
純工事費	式	1	100,400,645	
現場管理費	式	1	27,027,000	
工事原価	式	1	204,311,234	
一般管理費等	式	1	30,448,766	
工事価格	式	1	234,760,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	34,297,203			
河川土工	式	1	2,535,491			
掘削工	m3	110	39,622	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	110	m3
盛土工	m3	1,200	2,081,390	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	1,200 1,210 1,200	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	414,479	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	200 490	m2 m2
法覆護岸工	式	1	20,448,020			
作業土工	式	1	23,580	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	9,632,420	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ； RC杭 φ200 L=2.0m；	588 49	m2 本
護岸付属物工	式	1	2,258,860	小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m；	24 38	m 枚
羽口工	式	1	8,533,160	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	240	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ； RC杭 φ200 L=2.0m； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3ｔ 乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.0km以下；	 20 68 68 68 	 本 個 個 個
根固め工	式	1	11,233,220			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	11,233,220	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3ｔ 乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.0km以下；	166 166 166 	個 個 個
仮設工	式	1	80,472			
工事用道路工	式	1	80,472	敷砂利 RC-40 t=100ｍｍ；	1	式
直接工事費	式	1	34,297,203			
共通仮設費	式	1	4,972,000			
共通仮設費	式	1	1,786,000			
運搬費	式	1	1,368,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	418,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,186,000	
純工事費	式	1	39,269,203	
現場管理費	式	1	12,750,000	
工事原価	式	1	52,019,203	

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	14,814,386			
河川土工	式	1	1,649,947			
掘削工	m3	20	7,204	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	20	m3
盛土工	m3	480	1,503,213	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	480	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	510	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	510	m3
法面整形工	式	1	139,530	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	300	m2
法覆護岸工	式	1	8,456,393			
作業土工	式	1	16,843	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	6,913,050	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	395	m2
				RC杭 φ200 L=2.0m；	49	本
護岸付属物工	式	1	1,526,500	小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	16	m
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m；	26	枚
根固め工	式	1	4,572,590			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	4,572,590	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2ｔ；	110	個

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 ２ｔ　乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 5個 3.5km以下 ；	110 110	個 個
仮設工	式	1	135,456			
工事用道路工	式	1	135,456	敷砂利 RC-40 t=100ｍｍ；	1	式
直接工事費	式	1	14,814,386			
共通仮設費	式	1	3,192,000			
共通仮設費	式	1	1,581,000			
運搬費	式	1	1,368,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	213,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,611,000			
純工事費	式	1	18,006,386			
現場管理費	式	1	6,858,000			
工事原価	式	1	24,864,386			