単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月３０日に契約した令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年７月１４日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１

氏名　はりま建設株式会社

代表取締役　播間　泰

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【睦合地区①】		式	1		75,043,943	
護岸基礎工		式	1		24,453,324	
基礎工		式	1		8,231,960	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H1000相当	m	220	37,418	8,231,960	
矢板工		式	1		16,221,364	
鋼矢板	10H型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m	枚	122	132,962	16,221,364	
法覆護岸工		式	1		25,803,621	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		17,099,720	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	1,210	14,132	17,099,720	
護岸付属物工		式	1		1,199,854	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ100cm	m	10.7	36,462	390,143	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ100cm	m	21.4	37,837	809,711	
羽口工		式	1		7,504,047	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	220	14,132	3,109,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	79	48,035	3,794,765	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	79	5,074	400,846	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 3.0km以下	個	79	2,524	199,396	
根固め工		式	1		24,255,988	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		24,255,988	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	436	48,035	20,943,260	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	436	5,074	2,212,264	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 3.0km以下	個	436	2,524	1,100,464	
仮設工		式	1		531,010	
工事用道路工		式	1		531,010	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		305,910	
敷砂利撤去	RC-40	式	1		225,100	
築堤・護岸 【睦合地区②】		式	1		92,229,600	
河川土工		式	1		1,088,496	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削工		m3	270		566,271	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	270	254.3	68,661	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	1,843	497,610	
法面整形工		式	1		478,050	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	500	956.1	478,050	
残土処理工		式	1		44,175	
整地	残土受入れ地での処理	m3	310	142.5	44,175	
護岸基礎工		式	1		18,880,746	
作業土工		式	1		380,164	
床掘り	土砂	式	1		43,792	
埋戻し		式	1		203,200	
埋戻し		式	1		32,110	
基面整正		式	1		27,342	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		73,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎工		式	1		3,741,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H1000相当	m	100	37,418	3,741,800	
矢板工		式	1		14,758,782	
鋼矢板	10H型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m	枚	111	132,962	14,758,782	
法覆護岸工		式	1		17,351,182	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		11,136,016	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	788	14,132	11,136,016	
護岸付属物工		式	1		2,302,229	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	8	21,881	175,048	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	16	22,708	363,328	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	39	45,227	1,763,853	
羽口工		式	1		3,912,937	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	90	14,132	1,271,880	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	10	27,857	278,570	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	37	56,272	2,082,064	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	37	4,999	184,963	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 3.5km以下	個	37	2,580	95,460	
根固め工		式	1		27,839,036	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		27,839,036	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	436	56,272	24,534,592	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	436	4,999	2,179,564	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 3.5km以下	個	436	2,580	1,124,880	
仮設工		式	1		27,070,140	
工事用道路工		式	1		1,850,640	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		267,300	
敷砂利撤去	RC-40	式	1		202,590	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,380,750	
土留・仮締切工		式	1		22,731,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
瀬替掘削		式	1		22,731,600	
仮水路工		式	1		2,487,900	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1500	式	1		2,487,900	
直接工事費		式	1		167,273,543	
共通仮設費		式	1		18,195,545	
共通仮設費		式	1		6,687,030	
運搬費		式	1		5,199,041	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,631,471	
仮設材運搬費		式	1		2,567,570	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,487,989	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,508,515	
純工事費		式	1		185,469,088	
現場管理費		式	1		44,218,397	
工事原価		式	1		229,687,485	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		35,222,515	
工事価格		式	1		264,910,000	
消費税相当額		式	1		26,491,000	
工事費計		式	1		291,401,000	