積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事
工事地名	秋田県雄勝郡羽後町睦合吉渕下川原　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　266日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	73,984,599			
護岸基礎工	式	1	24,505,000			
基礎工	式	1	8,230,200	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 KG4-H1000相当 ;	220	m
矢板工	式	1	16,274,800	鋼矢板 10H型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m ;	122	枚
法覆護岸工	式	1	25,566,017			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	17,048,900	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ ;	1,210	m2
護岸付属物工	式	1	1,178,177	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ100cm ; 小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ100cm ;	10.7 21.4	m m
羽口工	式	1	7,338,940	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3t ; 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3t 乱積 ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.0km以下 ;	220 79 79 79	m2 個 個 個
根固め工	式	1	23,395,760			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	23,395,760	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3t ; 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3t 乱積 ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	436 436 436	個 個 個

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.0km以下；		
仮設工	式	1	517,822			
工事用道路工	式	1	517,822	敷砂利 RC-40 t=100mm；	1	式
				敷砂利撤去 RC-40；	1	式
築堤･護岸	式	1	90,626,923			
河川土工	式	1	1,068,090			
掘削工	m3	270	558,333	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50 ,000m3未満；注1	270	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	270	m3
法面整形工	式	1	466,450	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	500	m2
残土処理工	式	1	43,307	整地 残土受入れ地での処理；注1	310	m3
護岸基礎工	式	1	18,917,916			
作業土工	式	1	369,516	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
基礎工	式	1	3,741,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 KG4-H1000相当；	100	m
矢板工	式	1	14,807,400	鋼矢板 10H型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m；	111	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法覆護岸工	式	1	17,212,433			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	11,102,920	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	788	m2
護岸付属物工	式	1	2,294,870	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	8	m
				小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	16	m
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m；	39	枚
羽口工	式	1	3,814,643	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	90	m2
				RC杭 φ200 L=2.0m；	10	本
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3t；	37	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3t 乱積；	37	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.5km以下；	37	個
根固め工	式	1	26,743,804			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	26,743,804	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3t；	436	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3t 乱積；	436	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.5km以下；	436	個

積算内訳書

工事名	令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	26,684,680			
工事用道路工	式	1	1,831,680	敷砂利 RC-40 t=100mm； 敷砂利撤去 RC-40； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1 1 1	式 式 式
土留･仮締切工	式	1	22,420,000	瀬替掘削	1	式
仮水路工	式	1	2,433,000	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500；	1	式
直接工事費	式	1	164,611,522			
共通仮設費	式	1	17,955,086			
共通仮設費	式	1	6,581,086			
運搬費	式	1	5,116,086	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,465,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,374,000			
純工事費	式	1	182,566,608			
現場管理費	式	1	43,706,000			
工事原価	式	1	226,272,608			
一般管理費等	式	1	34,777,392			
工事価格	式	1	261,050,000			