単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月１７日に契約した令和６年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事(第３回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　７月　１日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６番地の９

氏名　株式会社　佐藤建設

代表取締役　佐藤　清次

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【中川原地区】		式	1		84,451,934	
河川土工		式	1		1,051,548	
掘削工		m3	120		40,188	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	120	334.9	40,188	
盛土工		m3	130		722,115	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	120	5,603	672,360	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	865.5	8,655	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	1,127	33,810	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	243	7,290	
法面整形工		式	1		289,245	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	877.1	236,817	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	120	436.9	52,428	
法覆護岸工		式	1		11,922,041	
作業土工		式	1		12,784	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		1,004	
埋戻し		式	1		11,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		5,671,989	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	335	14,719	4,930,865	
RC杭	φ200　L=2.0m	本	29	25,556	741,124	
護岸付属物工		式	1		2,079,242	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	24	20,941	502,584	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	38	41,491	1,576,658	
羽口工		式	1		4,158,026	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	120	14,719	1,766,280	
RC杭	φ200　L=2.0m	本	10	25,556	255,560	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	39	47,393	1,848,327	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ　乱積	個	39	4,655	181,545	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 5.5km以下	個	39	2,726	106,314	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		64,030,806	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		64,030,806	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	1,169	47,393	55,402,417	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ　乱積	個	1,169	4,655	5,441,695	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.5km以下	個	1,169	2,726	3,186,694	
構造物撤去工		式	1		1,143,249	
構造物取壊し工		式	1		732,468	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	93	7,876	732,468	
運搬処理工		式	1		410,781	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	93	1,197	111,321	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	93	3,220	299,460	
仮設工		式	1		6,304,290	
工事用道路工		式	1		501,790	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		321,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利撤去	RC-40	式	1		180,240	
土留･仮締切工		式	1		5,802,500	
瀬替掘削		式	1		5,802,500	
直接工事費		式	1		84,451,934	
共通仮設費		式	1		9,486,246	
共通仮設費		式	1		2,972,891	
運搬費		式	1		2,130,008	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,130,008	
現場環境改善費（率計上）		式	1		842,883	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,513,355	
純工事費		式	1		93,938,180	
現場管理費		式	1		25,316,698	
工事原価		式	1		195,566,391	
一般管理費等		式	1		29,333,609	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		224,900,000	
消費税相当額		式	1		22,490,000	
工事費計		式	1		247,390,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【泉沢地区】		式	1		50,169,450	
河川土工		式	1		4,853,239	
掘削工		m3	60		20,094	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	60	334.9	20,094	
盛土工		m3	730		4,474,425	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	300	5,603	1,680,900	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	430	865.5	372,165	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	760	2,943	2,236,680	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	760	243	184,680	
法面整形工		式	1		358,720	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140	877.1	122,794	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	436.9	235,926	
法覆護岸工		式	1		21,177,381	
作業土工		式	1		31,961	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		2,511	
埋戻し		式	1		29,450	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		12,399,701	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	707	14,719	10,406,333	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	78	25,556	1,993,368	
護岸付属物工		式	1		2,298,255	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	9	20,073	180,657	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	18	20,832	374,976	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	42	41,491	1,742,622	
羽口工		式	1		6,447,464	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	180	14,719	2,649,420	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	20	25,556	511,120	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	61	47,393	2,890,973	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ 乱積	個	61	4,586	279,746	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下	個	61	1,905	116,205	
根固め工		式	1		17,781,720	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		17,781,720	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	330	47,393	15,639,690	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ 乱積	個	330	4,586	1,513,380	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下	個	330	1,905	628,650	
仮設工		式	1		6,357,110	
工事用道路工		式	1		357,070	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		158,050	
敷砂利撤去	RC-40	式	1		199,020	
土留・仮締切工		式	1		5,275,000	
瀬替掘削		式	1		5,275,000	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		725,040	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		327,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷砂利撤去	RC-40	式	1		398,040	
直接工事費		式	1		50,169,450	
共通仮設費		式	1		7,940,159	
共通仮設費		式	1		3,625,988	
運搬費		式	1		2,130,008	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,130,008	
準備費		式	1		938,634	
伐木		式	1		190,800	
木根等処分費		式	1		747,834	
現場環境改善費（率計上）		式	1		557,346	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,314,171	
純工事費		式	1		58,109,609	
現場管理費		式	1		17,139,541	
工事原価		式	1		75,249,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【柳田地区１】		式	1		214,260	
根固め工		式	1		214,260	
袋詰玉石		式	1		214,260	
袋詰玉石積み込み	2t	袋	30	1,994	59,820	
袋詰玉石運搬	2t	袋	30	2,468	74,040	
袋詰玉石据付	2t	袋	30	2,680	80,400	
直接工事費		式	1		214,260	
共通仮設費		式	1		33,861	
共通仮設費		式	1		6,406	
現場環境改善費（率計上）		式	1		6,406	
共通仮設費（率計上）		式	1		27,455	
純工事費		式	1		248,121	
現場管理費		式	1		114,397	
工事原価		式	1		362,518	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【柳田地区２】		式	1		248,010	
根固め工		式	1		248,010	
袋詰玉石		式	1		248,010	
袋詰玉石積み込み	3t	袋	30	2,372	71,160	
袋詰玉石運搬	3t	袋	30	3,222	96,660	
袋詰玉石据付	3t	袋	30	2,673	80,190	
直接工事費		式	1		248,010	
共通仮設費		式	1		38,437	
共通仮設費		式	1		7,321	
現場環境改善費（率計上）		式	1		7,321	
共通仮設費（率計上）		式	1		31,116	
純工事費		式	1		286,447	
現場管理費		式	1		131,786	
工事原価		式	1		418,233	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【山田地区】		式	1		166,300	
根固め工		式	1		166,300	
袋詰玉石		式	1		166,300	
袋詰玉石積み込み	3t	袋	20	2,372	47,440	
袋詰玉石運搬	3t	袋	20	3,270	65,400	
袋詰玉石据付	3t	袋	20	2,673	53,460	
直接工事費		式	1		166,300	
共通仮設費		式	1		26,540	
共通仮設費		式	1		5,491	
現場環境改善費（率計上）		式	1		5,491	
共通仮設費（率計上）		式	1		21,049	
純工事費		式	1		192,840	
現場管理費		式	1		88,772	
工事原価		式	1		281,612	