積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事
工事地名	秋田県湯沢市中川原～湯沢市泉沢字屋形川原　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　259日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	78,124,787			
河川土工	式	1	1,111,963			
掘削工	m3	120	43,224	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	120	m3
盛土工	m3	130	761,044	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	120	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	10	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	30	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	30	m3
法面整形工	式	1	307,695	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	270	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	120	m2
法覆護岸工	式	1	12,885,183			
作業土工	式	1	13,474	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	6,166,650	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	335	m2
				RC杭 φ200　L=2.0m；	29	本
護岸付属物工	式	1	2,258,860	小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	24	m
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m；	38	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
羽口工	式	1	4,446,199	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ； RC杭 φ200　L=2.0m； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3ｔ　乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.5km以下；	120 10 39 39 39 	m2 本 個 個 個
根固め工	式	1	56,084,693			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	56,084,693	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3ｔ； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3ｔ　乱積； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 5.5km以下；	973 973 973 	個 個 個
構造物撤去工	式	1	1,249,176			
構造物取壊し工	式	1	801,753	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	93 	m3
運搬処理工	式	1	447,423	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	93 93 	m3 m3
仮設工	式	1	6,793,772			
工事用道路工	式	1	532,572	敷砂利 RC-40 t=100mm； 敷砂利撤去	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				RC-40；		
土留･仮締切工	式	1	6,261,200	瀬替掘削	1	式
直接工事費	式	1	78,124,787			
共通仮設費	式	1	9,265,000			
共通仮設費	式	1	3,055,000			
運搬費	式	1	2,254,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	801,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,210,000			
純工事費	式	1	87,389,787			
現場管理費	式	1	24,259,000			
工事原価	式	1	192,162,193			
一般管理費等	式	1	29,237,807			
工事価格	式	1	221,400,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	53,625,216			
河川土工	式	1	5,171,285			
掘削工	m3	60	21,612	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	60	m3
盛土工	m3	730	4,767,913	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	300	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	430	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	760	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	760	m3
法面整形工	式	1	381,760	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	140	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	540	m2
法覆護岸工	式	1	22,903,629			
作業土工	式	1	33,686	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	13,479,670	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	707	m2
				RC杭 φ200 L=2.0m；	78	本
護岸付属物工	式	1	2,496,810	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	9	m
				小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm；	18	m
				広幅鋼矢板	42	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m ；		
羽口工	式	1	6,893,463	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ ；	180	m2
				RC杭 φ200 L=2.0m ；	20	本
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3ｔ ；	61	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3ｔ 乱積 ；	61	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 0.5km以下 ；	61	個
根固め工	式	1	18,705,390			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	18,705,390	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 3ｔ ；	330	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3ｔ 乱積 ；	330	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 0.5km以下 ；	330	個
仮設工	式	1	6,844,912			
工事用道路工	式	1	380,472	敷砂利 RC-40 t=100mm ；	1	式
				敷砂利撤去 RC-40 ；	1	式
土留･仮締切工	式	1	5,692,000	瀬替掘削	1	式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	772,440	敷砂利 RC-40 t=100mm ；	1	式
				敷砂利撤去	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度　雄物川上流湯沢地区護岸補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				RC-40；
直接工事費	式	1	53,625,216	
共通仮設費	式	1	8,504,190	
共通仮設費	式	1	3,877,190	
運搬費	式	1	2,254,000	重建設機械分解組立輸送費　1　式
準備費	式	1	1,023,190	伐木　1　式 木根等処分費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	600,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,627,000	
純工事費	式	1	62,129,406	
現場管理費	式	1	18,384,000	
工事原価	式	1	80,513,406	