# 単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年３月２８日に契約した令和6年度　雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年4月21日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番１９号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | 116,246,464 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 8,865,426 | |
| 掘削工 | | m3 | 380 | | 88,654 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 380 | 233.3 | 88,654 | |
| 盛土工 | | m3 | 1,100 | | 8,260,900 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 1,100 | 5,603 | 6,163,300 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 800 | 2,379 | 1,903,200 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 800 | 243 | 194,400 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 515,872 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 100 | 877.1 | 87,710 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 980 | 436.9 | 428,162 | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 34,084,902 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 63,922 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 5,022 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 58,900 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) | | 式 | 1 | | 25,390,909 | |
| 連節ﾌﾞﾛｯｸ張<br>(連結) | 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ | m2 | 1,383 | 14,719 | 20,356,377 | |
| RC杭 | φ200 L=2.0m | 本 | 197 | 25,556 | 5,034,532 | |
| 護岸付属物工 | | 式 | 1 | | 2,975,691 | |
| 横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ | 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm | m | 21 | 19,516 | 409,836 | |
| 小口止 | 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm | m | 14 | 20,275 | 283,850 | |
| 広幅鋼矢板 | IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m<br>鋼矢板打込長 2.7m | 枚 | 55 | 41,491 | 2,282,005 | |
| 羽口工 | | 式 | 1 | | 5,654,380 | |
| 連節ﾌﾞﾛｯｸ張<br>(連結) | 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ | m2 | 140 | 14,719 | 2,060,660 | |
| RC杭 | φ200 L=2.0m | 本 | 20 | 25,556 | 511,120 | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 | 3ｔ | 個 | 50 | 54,575 | 2,728,750 | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | 3ｔ 乱積 | 個 | 50 | 4,454 | 222,700 | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 5.0km以下 | 個 | 50 | 2,623 | 131,150 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 41,183,536 | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | | 式 | 1 | | 41,183,536 | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 | 3ｔ | 個 | 668 | 54,575 | 36,456,100 | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | 3ｔ　乱積 | 個 | 668 | 4,454 | 2,975,272 | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 | 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 5.0km以下 | 個 | 668 | 2,623 | 1,752,164 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 32,112,600 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 547,800 | |
| 敷砂利 | RC-40 t=100ｍｍ | 式 | 1 | | 272,500 | |
| 敷砂利撤去 | RC-40 | 式 | 1 | | 275,300 | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 31,564,800 | |
| 瀬替掘削 | | 式 | 1 | | 31,564,800 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 116,246,464 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 10,811,729 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,388,689 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,297,456 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 1,297,456 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,091,233 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 8,423,040 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 127,058,193 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 32,028,374 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 159,086,567 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 25,343,433 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 184,430,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 18,443,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 202,873,000 | |
| | | | | | | |