単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月１８日に契約した令和６年度　雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年７月２日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番１９号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		116,246,464	
河川土工		式	1		8,865,426	
掘削工		m3	380		88,654	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	380	233.3	88,654	
盛土工		m3	1,100		8,260,900	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,100	5,603	6,163,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	800	2,379	1,903,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	800	243	194,400	
法面整形工		式	1		515,872	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	877.1	87,710	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	980	436.9	428,162	
法覆護岸工		式	1		34,084,902	
作業土工		式	1		63,922	
床掘り	土砂	式	1		5,022	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		58,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		25,390,909	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	1,383	14,719	20,356,377	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	197	25,556	5,034,532	
護岸付属物工		式	1		2,975,691	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	21	19,516	409,836	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	14	20,275	283,850	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	55	41,491	2,282,005	
羽口工		式	1		5,654,380	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	140	14,719	2,060,660	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	20	25,556	511,120	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	50	54,575	2,728,750	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ 乱積	個	50	4,454	222,700	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 5.0km以下	個	50	2,623	131,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		41,183,536	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		41,183,536	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3ｔ	個	668	54,575	36,456,100	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3ｔ　乱積	個	668	4,454	2,975,272	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 5.0km以下	個	668	2,623	1,752,164	
仮設工		式	1		32,112,600	
工事用道路工		式	1		547,800	
敷砂利	RC-40 t=100ｍｍ	式	1		272,500	
敷砂利撤去	RC-40	式	1		275,300	
土留･仮締切工		式	1		31,564,800	
瀬替掘削		式	1		31,564,800	
直接工事費		式	1		116,246,464	
共通仮設費		式	1		10,817,360	
共通仮設費		式	1		2,389,334	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,297,456	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,297,456	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,091,878	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,428,026	
純工事費		式	1		127,063,824	
現場管理費		式	1		32,123,171	
工事原価		式	1		160,162,167	
一般管理費等		式	1		25,467,833	
工事価格		式	1		185,630,000	
消費税相当額		式	1		18,563,000	
工事費計		式	1		204,193,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【左馬地区】		式	1		577,710	
根固め工		式	1		577,710	
袋詰玉石		式	1		577,710	
袋詰玉石積み込み	3t	袋	70	2,368	165,760	
袋詰玉石運搬	3t	袋	70	3,217	225,190	
袋詰玉石据付	3t	袋	70	2,668	186,760	
直接工事費		式	1		577,710	
共通仮設費		式	1		89,543	
共通仮設費		式	1		15,533	
現場環境改善費（率計上）		式	1		15,533	
共通仮設費（率計上）		式	1		74,010	
純工事費		式	1		667,253	
現場管理費		式	1		307,919	
工事原価		式	1		975,172	