# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和6年度　雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事 |
| 工事地名 | 秋田県横手市増田町八木字落合川原　地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　249日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月 5日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度　雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | 式 | 1 | 114,345,862 | | | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 9,385,770 | | | |
| 掘削工 | m3 | 380 | 95,342 | 掘削<br>土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；注1 | 380 | m3 |
| 盛土工 | m3 | 1,100 | 8,741,340 | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；注1 | 1,100 | m3 |
| | | | | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1 | 800 | m3 |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 土量50,000m3未満；注1 | 800 | m3 |
| 法面整形工 | 式 | 1 | 549,088 | 法面整形(切土部)<br>現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； | 100 | m2 |
| | | | | 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無； | 980 | m2 |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 36,941,452 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 67,372 | 床掘り<br>土砂； | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) | 式 | 1 | 27,598,730 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ張<br>(連結)<br>河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ； | 1,383 | m2 |
| | | | | RC杭<br>φ200 L=2.0m； | 197 | 本 |
| 護岸付属物工 | 式 | 1 | 3,232,950 | 横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm； | 21 | m |
| | | | | 小口止<br>16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm； | 14 | m |
| | | | | 広幅鋼矢板<br>IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長2.7m； | 55 | 枚 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度　雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽口工 | 式 | 1 | 6,042,400 | 連節ﾌﾞﾛｯｸ張<br>(連結)<br>河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；<br>RC杭<br>φ200 L=2.0m；<br>消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作<br>3ｔ；<br>根固めﾌﾞﾛｯｸ据付<br>3ｔ 乱積；<br>消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬<br>2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個<br>5.0km以下； | 140<br><br><br><br>20<br><br>50<br><br>50<br><br>50<br><br> | m2<br><br><br><br>本<br><br>個<br><br>個<br><br>個<br><br> |
| 根固め工 | 式 | 1 | 33,509,040 | | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | 式 | 1 | 33,509,040 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作<br>3ｔ；<br>根固めﾌﾞﾛｯｸ据付<br>3ｔ 乱積；<br>消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬<br>2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個<br>5.0km以下； | 516<br><br>516<br><br>516<br><br> | 個<br><br>個<br><br>個<br><br> |
| 仮設工 | 式 | 1 | 34,509,600 | | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 583,200 | 敷砂利<br>RC-40 t=100ｍｍ；<br>敷砂利撤去<br>RC-40； | 1<br><br>1<br> | 式<br><br>式<br> |
| 土留･仮締切工 | 式 | 1 | 33,926,400 | 瀬替掘削 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 114,345,862 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 10,926,000 | | | |
| | | | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和6年度　雄物川上流皆瀬川増田地区護岸補修工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,465,000 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,368,000 | 重建設機械分解組立輸送費　1　式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,097,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 8,461,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 125,271,862 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 32,282,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 157,553,862 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 25,436,138 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 182,990,000 | |