単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年５月 15 日に契約した新町地区歩道工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　５月27日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番 19 号
　　氏名　伊藤建設工業株式会社
　　代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 新町工区		式	1		23,426,882	
道路土工		式	1		1,640,796	
掘削工		m3	390		800,967	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	390	332.3	129,597	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	2,919	671,370	
路体盛土工		m3	80		444,720	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,559	444,720	
路床盛土工		m3	60		339,240	
路床盛土	2.5m未満	m3	60	5,654	339,240	
法面整形工		式	1		26,038	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	870.2	8,702	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	40	433.4	17,336	
残土処理工		式	1		29,831	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		29,831	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,216,107	
作業土工		式	1		118,725	
床掘り	土砂	式	1		12,455	
埋戻し		式	1		37,000	
基面整正		式	1		8,296	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		58,380	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,594	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,097,382	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1000-H600	m	4.4	88,926	391,274	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B1400-H1000	m	4.5	156,913	706,108	
排水構造物工		式	1		14,198,857	
作業土工		式	1		1,915,136	
床掘り	土砂	式	1		32,383	
床掘り	土砂	式	1		150,297	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		185,000	
埋戻し		式	1		964,260	
基面整正		式	1		95,404	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		467,040	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		20,752	
側溝工		式	1		8,621,118	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	175.1	13,778	2,412,527	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	HF-H500-B400	m	2	8,402	16,804	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H700　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ0.61m3	m	17	25,463	432,871	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H800　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ0.81m3	m	9.3	27,666	257,293	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H1000　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ0.18m3	m	5	33,494	167,470	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H1100　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ2.22m3	m	37.6	35,507	1,335,063	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H1200　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ1.22m3	m	20.4	37,020	755,208	
自由勾配側溝	US9-B-B600-H1300　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ1.18m3	m	18.7	41,109	768,738	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	333	3,632	1,209,456	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	9	41,082	369,738	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用	枚	99	6,306	624,294	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	4	67,914	271,656	
管渠工		式	1		108,207	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC-D600	m	3	36,069	108,207	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,554,396	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1600	箇所	3	258,167	774,501	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1600-H1500	箇所	2	284,002	568,004	
集水桝嵩上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	12,174	12,174	
路面排水桝	RHM-B400-L400-H400	箇所	11	39,350	432,850	
暗渠排水管	VP-150	m	30.6	2,820	86,292	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目	枚	3	254,541	763,623	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1600用 T-25 細目	枚	2	358,788	717,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×1300用 T-25 細目 再利用	枚	1	4,038	4,038	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25	枚	11	17,758	195,338	
構造物撤去工		式	1		2,835,922	
構造物取壊し工		式	1		1,895,664	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	200	7,814	1,562,800	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		235,620	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	460	211.4	97,244	
運搬処理工		式	1		940,258	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	138	3,112	429,456	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	2,537	50,740	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	138	2,769	382,122	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	3,897	77,940	
仮設工		式	1		3,535,200	
交通管理工		式	1		3,535,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		1,555,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		1,979,700	
舗装 新町工区		式	1		18,985,006	
舗装工		式	1		13,724,326	
路面切削工		式	1		557,088	
路面切削	全面切削6cm以下	m2	888	518.2	460,161	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	30	887.9	26,637	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	30	2,343	70,290	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		9,445,840	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	730	1,468	1,071,640	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4m未満	m2	11	3,668	40,348	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4m以上3.0m以下	m2	95	2,586	245,670	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 3.0m超	m2	540	2,488	1,343,520	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	11	2,656	29,216	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,180	1,688	1,991,840	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均厚 30mm	m2	338	1,112	375,856	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,870	2,325	4,347,750	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		1,852,073	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	651	1,083	705,033	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	670	1,712	1,147,040	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (取付道路)		式	1		302,202	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	81	888.9	72,000	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	81	990	80,190	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	81	1,852	150,012	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第2種通路)		式	1		920,192	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	158	2,009	317,422	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	158	1,887	298,146	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	158	1,928	304,624	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		390,328	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	97	2,009	194,873	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	97	2,015	195,455	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (第2種通路)		式	1		86,671	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	13	1,239	16,107	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 200ｍｍ	m2	13	5,428	70,564	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (第3種通路)		式	1		169,932	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	34	927	31,518	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 150ｍｍ	m2	34	4,071	138,414	
縁石工		式	1		2,857,219	
縁石工		式	1		2,857,219	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2	m	106	8,777	930,362	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F	m	197	9,781	1,926,857	
区画線工		式	1		74,610	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		74,610	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	360	131.2	47,232	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	180	152.1	27,378	
道路付属施設工		式	1		2,328,851	
作業土工		式	1		42,811	
床掘り	土砂	式	1		4,982	
埋戻し		式	1		37,000	
基面整正		式	1		829	
道路付属物工		式	1		132,980	
視線誘導標	Co建込用　φ89×1000	本	10	13,298	132,980	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		2,153,060	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ250 FEP φ50×6条	m	180	10,406	1,873,080	
埋設表示ｼｰﾄ	W=150mm 2倍	m	180	165.5	29,790	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900(歩道用)	箇所	2	125,095	250,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 栄工区		式	1		3,944,158	
道路土工		式	1		325,635	
掘削工		m3	90		234,237	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	90	332.3	29,907	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	2,919	204,330	
路体盛土工		m3	10		19,705	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2	5,559	11,118	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	858.7	8,587	
路床盛土工		m3	10		56,540	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	5,654	56,540	
法面整形工		式	1		6,074	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	870.2	1,740	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	10	433.4	4,334	
残土処理工		式	1		9,079	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,079	
擁壁工		式	1		636,393	
作業土工		式	1		62,265	
床掘り	土砂	式	1		4,982	
埋戻し		式	1		18,500	
基面整正		式	1		8,296	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		29,190	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,297	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		574,128	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	PW-H2000	m	12	47,844	574,128	
排水構造物工		式	1		1,832,359	
作業土工		式	1		152,194	
床掘り	土砂	式	1		4,982	
床掘り	土砂	式	1		8,841	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		37,000	
埋戻し		式	1		58,440	
基面整正		式	1		12,444	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		29,190	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,297	
側溝工		式	1		872,289	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H500	m	34.5	15,954	550,413	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	66	3,632	239,712	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	2	41,082	82,164	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		807,876	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H900	箇所	2	109,957	219,914	
路面排水桝	RHM-B400-L400-H400	箇所	4	39,350	157,400	
暗渠排水管	VP-150	m	11.9	2,820	33,558	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 細目	枚	2	162,986	325,972	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25	枚	4	17,758	71,032	
構造物撤去工		式	1		310,751	
防護柵撤去工		式	1		15,015	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	13	1,155	15,015	
道路付属物撤去工		式	1		1,631	
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	本	6	271.9	1,631	
構造物取壊し工		式	1		170,067	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	15	7,814	117,210	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		27,489	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	120	211.4	25,368	
運搬処理工		式	1		124,038	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	3,112	46,680	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	2,537	12,685	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	2,769	41,535	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5	3,897	19,485	
現場発生品運搬		式	1		3,653	
仮設工		式	1		839,020	
交通管理工		式	1		839,020	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		311,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		527,920	
舗装 栄工区		式	1		4,273,374	
舗装工		式	1		1,908,605	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		1,636,861	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	259	1,468	380,212	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	16	2,586	41,376	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0m超	m2	229	2,488	569,752	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	328	1,688	553,664	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均厚 39ｍｍ	m2	67	1,371	91,857	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		271,744	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	96	1,083	103,968	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	98	1,712	167,776	
縁石工		式	1		365,395	
縁石工		式	1		365,395	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3	m	16	8,777	140,432	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F	m	23	9,781	224,963	
防護柵工		式	1		1,744,752	
防止柵工		式	1		871,542	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	12	18,011	216,132	
樹脂製防護柵	L1500×H800×W560	m	21	31,210	655,410	
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		873,210	
車止めﾎﾟｽﾄ	径 114.3mm 長さ 1250mm ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式	本	15	58,214	873,210	
道路付属施設工		式	1		13,298	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物工		式	1		13,298	
視線誘導標	Co建込用　φ89×1000	本	1	13,298	13,298	
道路照明施設工		式	1		241,324	
管路工		式	1		75,139	
埋設管路 (一般部)	FEP φ30×1条	m	24	1,549	37,176	
埋設管路 (横断部)	FEP φ30×1条	m	17	1,834	31,178	
埋設表示ｼｰﾄ	W=150mm 2倍	m	41	165.5	6,785	
照明工		式	1		166,185	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎　φ500 L=1700	基	3	55,395	166,185	
直接工事費		式	1		50,629,420	
共通仮設費		式	1		7,742,110	
共通仮設費		式	1		744,928	
運搬費		式	1		132,891	
建設機械運搬費		式	1		132,891	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		57,267	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,267	
現場環境改善費（率計上）		式	1		554,770	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,997,182	
純工事費		式	1		58,371,530	
現場管理費		式	1		20,629,857	
工事原価		式	1		79,001,387	
一般管理費等		式	1		13,768,613	
工事価格		式	1		92,770,000	
消費税相当額		式	1		9,277,000	
工事費計		式	1		102,047,000	