積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事
工事地名	秋田県横手市大屋新町小松原　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　254日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年12月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	25,509,807			
道路土工	式	1	1,759,322			
掘削工	m3	390	867,738	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	390 230 	m3 m3
路体盛土工	m3	80	471,760	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	80 	m3
路床盛土工	m3	60	359,760	路床盛土 2.5m未満；注1	60 	m3
法面整形工	式	1	27,933	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10 40 	m2 m2
残土処理工	式	1	32,131	整地 残土受入れ地での処理；	1 	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,328,554			
作業土工	式	1	127,564	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,200,990	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCB-B1000-H600； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ RCB-B1400-H1000；	4.4 4.5 	m m

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	15,543,179			
作業土工	式	1	2,045,894	床掘り	1	式
				土砂；2m以上		
				床掘り	1	式
				土砂；1m以上2m未満		
				埋戻し	1	式
				；1m以上4m未満		
				埋戻し	1	式
				；1m未満		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	9,507,250	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	175.1	m
				US3-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				HF-H500-B400；		
				自由勾配側溝	17	m
				US9-B-B600-H700　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ0.61m3；		
				自由勾配側溝	9.3	m
				US9-B-B600-H800　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ0.81m3；		
				自由勾配側溝	5	m
				US9-B-B600-H1000　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ0.18m3；		
				自由勾配側溝	37.6	m
				US9-B-B600-H1100　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ2.22m3；		
				自由勾配側溝	20.4	m
				US9-B-B600-H1200　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ1.22m3；		
				自由勾配側溝	18.7	m
				US9-B-B600-H1300　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ1.18m3；		
				側溝蓋	333	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用；		
				側溝蓋	9	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚；		
				側溝蓋	99	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用；		
				側溝蓋	4	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚 ；		
管渠工	式	1	117,750	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	3	m
				PK1-RC-D600；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,872,285	現場打ち集水桝	3	箇所
				SM-B1200-L1200-H1600；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B1200-L1600-H1500；		
				集水桝嵩上げ	1	箇所
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				路面排水桝	11	箇所
				RHM-B400-L400-H400；		
				暗渠排水管	30.6	m
				VP-150；		
				蓋	3	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目；		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1600用 T-25 細目；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×1300用 T-25 細目 再利用；		
				蓋	11	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25；		
構造物撤去工	式	1	3,108,752			
構造物取壊し工	式	1	2,081,576	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	200	m3
				無筋構造物；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	460	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	1,027,176	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	138	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	20	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	138	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	20	m3
仮設工	式	1	3,770,000			
交通管理工	式	1	3,770,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1	式
舗装	式	1	20,706,949			
舗装工	式	1	14,985,839			
路面切削工	式	1	605,335	路面切削 全面切削6cm以下；	888	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	30	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	30	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	10,349,475	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ；	730	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m未満；	11	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	95	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0	540	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				m超； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均厚 30ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	11 1,180 338 1,870	m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,005,532	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上；	651 670	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	327,167	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	81 81 81	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	998,244	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上；	158 158 158	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	421,562	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	97 97	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	94,068	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 200ｍｍ；	13 13 	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	184,456	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 150ｍｍ；	34 34 	m2 m2
縁石工	式	1	3,103,548			
縁石工	式	1	3,103,548	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F；	106 197 	m m
区画線工	式	1	82,260			
区画線工	式	1	82,260	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	360 180 	m m
道路付属施設工	式	1	2,535,302			
作業土工	式	1	45,534	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
道路付属物工	式	1	146,700	視線誘導標 Co建込用 φ89×1000；	10 	本
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	2,343,068	ｹｰﾌﾞﾙ配管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ250 FEP φ50×6条； 埋設表示ｼｰﾄ W=150mm 2倍；	180 180 	m m

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900(歩道用)；	2	箇所
道路改良	式	1	4,284,668			
道路土工	式	1	351,042			
掘削工	m3	90	253,758	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	90	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1	70	m3
路体盛土工	m3	10	21,029	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	2	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	10	m3
路床盛土工	m3	10	59,960	路床盛土 2.5m未満；注1	10	m3
法面整形工	式	1	6,516	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	2	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	10	m2
残土処理工	式	1	9,779	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
擁壁工	式	1	694,689			
作業土工	式	1	66,849	床掘り 土砂；2m以上	1	式
				埋戻し ；1m以上4m未満	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	627,840	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 PW-H2000；	12	m
排水構造物工	式	1	2,004,639			
作業土工	式	1	162,421	床掘り 土砂；2m以上	1	式
				床掘り 土砂；1m以上2m未満	1	式
				埋戻し ；1m以上4m未満	1	式
				埋戻し ；1m未満	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
側溝工	式	1	961,957	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H500；	34.5	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用；	66	枚
				側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚；	2	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	880,261	現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H900；	2	箇所
				路面排水桝 RHM-B400-L400-H400；	4	箇所
				暗渠排水管 VP-150；	11.9	m
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 細目；	2	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25；	4	枚

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	339,898			
防護柵撤去工	式	1	16,575	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	13	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；		
道路付属物撤去工	式	1	1,800	視線誘導標撤去	6	本
				ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；		
構造物取壊し工	式	1	186,079	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	15	m3
				無筋構造物；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	120	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	135,444	殻運搬	15	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	15	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	5	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	894,400			
交通管理工	式	1	894,400	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B 昼間勤務；		
舗装	式	1	4,676,812			
舗装工	式	1	2,081,587			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,787,343	下層路盤(車道・路肩部)	259	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	16	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4m以上3.0m以下；		
				上層路盤(車道・路肩部)	229	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 3.0m超；		
				基層(車道・路肩部)	328	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)	67	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均厚 39mm；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	294,244	下層路盤(歩道部)	96	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(歩道部)	98	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；		
縁石工	式	1	396,858			
縁石工	式	1	396,858	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3；	16	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F；	23	m
防護柵工	式	1	1,920,660			
防止柵工	式	1	961,260	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込；	12	m
				樹脂製防護柵 L1500×H800×W560；	21	m
車止めﾎﾟｽﾄ工	式	1	959,400	車止めﾎﾟｽﾄ 径 114.3mm 長さ 1250mm ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式；	15	本
道路付属施設工	式	1	14,670			
道路付属物工	式	1	14,670	視線誘導標 Co建込用 φ89×1000；	1	本
道路照明施設工	式	1	263,037			

積算内訳書

工事名	令和6年度　新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
管路工	式	1	80,847	埋設管路 （一般部） FEPφ30×1条； 埋設管路 （横断部） FEPφ30×1条； 埋設表示ｼｰﾄ W=150mm 2倍；	24 17 41	m m m
照明工	式	1	182,190	照明柱基礎 ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎　φ500 L=1700；	3	基
直接工事費	式	1	55,178,236			
共通仮設費	式	1	8,441,400			
共通仮設費	式	1	810,400			
運搬費	式	1	146,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	605,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,631,000			
純工事費	式	1	63,619,636			
現場管理費	式	1	22,502,000			
工事原価	式	1	86,121,636			
一般管理費等	式	1	15,028,364			
工事価格	式	1	101,150,000			