積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6年度　神宮寺地区舗装修繕工事
工事地名	秋田県大仙市花館間倉　～　大仙市北楢岡嶋　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　183日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度　神宮寺地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	40,581,630			
舗装工	式	1	33,905,180			
路面切削工	式	1	4,894,050	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無；	7,500	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	300	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	300	m3
舗装打換え工	式	1	8,506,530	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下；	1	式
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下；	1,080	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	162	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	162	m3
				上層路盤 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ；	1,080	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1,080	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	19,087,500	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	7,500	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,417,100	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm；	740	m
区画線工	式	1	382,050			
区画線工	式	1	382,050	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	2,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	500	m

積算内訳書

工事名	令和6年度　神宮寺地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		
道路付属施設工	式	1	5,400,000			
道路付属物工	式	1	5,400,000	防草ｼｰﾄ t=4mm；	3,000	m2
仮設工	式	1	894,400			
交通管理工	式	1	894,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	40,581,630			
共通仮設費	式	1	7,388,600			
共通仮設費	式	1	674,600			
運搬費	式	1	148,800	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	467,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,714,000			
純工事費	式	1	47,970,230			
現場管理費	式	1	17,760,000			
工事原価	式	1	91,789,309			
一般管理費等	式	1	15,260,691			

積算内訳書

工事名	令和6年度　神宮寺地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	107,050,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度　神宮寺地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	14,820,689			
舗装工	式	1	12,047,344			
路面切削工	式	1	1,918,902	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	2,630	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	105	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	105	m3
舗装打換え工	式	1	2,937,192	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下；	1	式
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下；	360	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	54	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	54	m3
				上層路盤 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ；	360	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	360	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	6,693,350	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	2,630	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	497,900	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm；	260	m
区画線工	式	1	166,145			
区画線工	式	1	166,145	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	700	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	350	m

積算内訳書

工事名	令和6年度　神宮寺地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	2,160,000	
道路付属物工	式	1	2,160,000	防草ｼｰﾄ　1,200　m2 t=4mm；
仮設工	式	1	447,200	
交通管理工	式	1	447,200	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員B 昼間勤務；
直接工事費	式	1	14,820,689	
共通仮設費	式	1	3,310,390	
共通仮設費	式	1	282,390	
運搬費	式	1	74,390	建設機械運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	208,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,028,000	
純工事費	式	1	18,131,079	
現場管理費	式	1	7,928,000	
工事原価	式	1	26,059,079	