積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度　湯沢国道区画線工事
工事地名	山形県最上郡真室川町及位　～　秋田県横手市安本　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　151日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 7年 8月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度　湯沢国道区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	11,657,760			
区画線工	式	1	10,737,360			
区画線工	式	1	10,419,020	溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	40,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	10,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	5,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；	500	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温；	5,000	m
区画線工	式	1	318,340	溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	86	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	190	m

積算内訳書

工事名	令和6～7年度　湯沢国道区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				溶融式区画線　10　m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　170　m 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	920,400	
交通管理工	式	1	920,400	交通誘導警備員　1　式 交通誘導員A； 交通誘導警備員　1　式 交通誘導員B；
直接工事費	式	1	11,657,760	
共通仮設費	式	1	2,153,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,153,000	
純工事費	式	1	13,810,760	
現場管理費	式	1	7,710,000	
工事原価	式	1	21,520,760	
一般管理費等	式	1	4,399,240	
工事価格	式	1	25,920,000	