積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度　大曲国道区画線工事
工事地名	秋田県横手市安本　～　大仙市協和上淀川　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　151日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 7年 8月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度　大曲国道区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	11,021,370			
区画線工	式	1	10,100,970			
区画線工	式	1	10,100,970	溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	1,000	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	800	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	35,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	10,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	5,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；	1,000	m
仮設工	式	1	920,400			
交通管理工	式	1	920,400	交通誘導警備員 交通誘導員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導員B；	1	式

積算内訳書

工事名	令和6～7年度　大曲国道区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	11,021,370	
共通仮設費	式	1	2,077,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,077,000	
純工事費	式	1	13,098,370	
現場管理費	式	1	7,374,000	
工事原価	式	1	20,472,370	
一般管理費等	式	1	4,207,630	
工事価格	式	1	24,680,000	