単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年3月14日に契約した令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年3月31日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２番地の１

氏名　万六建設株式会社

代表取締役　田中 恒雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		134,984,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		49,557,472	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		38,195,369	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	286	24,892	7,119,112	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	712	23,923	17,033,176	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	61	3,659	223,199	
型枠	残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)	m2	289	37,041	10,704,849	
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ))	m2	66	24,556	1,620,696	
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))	m2	71	21,047	1,494,337	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		5,403,879	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	88	25,343	2,230,184	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	15	3,659	54,885	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	m	17.3	468.9	8,111	
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ))	m2	57	24,556	1,399,692	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))	m2	77	21,047	1,620,619	
足場		m	14.4	6,277	90,388	
人工地山工		式	1		5,958,224	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	97	25,007	2,425,679	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	55	23,473	1,291,015	
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ))	m2	21	24,556	515,676	
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))	m2	82	21,047	1,725,854	
鋼製堰堤工		式	1		75,743,879	
鋼製堰堤本体工		式	1		75,743,879	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤	t	65.2	757,511	49,389,717	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤(支給品)	t	65.2	38,105	2,484,446	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	606	25,458	15,427,548	
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.55	175,474	2,553,146	
型枠	残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))	m2	166	21,047	3,493,802	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	掛m2	460	5,207	2,395,220	
護床工･根固め工		式	1		9,682,662	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		9,682,662	
現場打ち護床ﾌﾞﾛｯｸ	4t型 18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	個	66	146,707	9,682,662	
直接工事費		式	1		134,984,013	
共通仮設費		式	1		8,278,931	
共通仮設費		式	1		900,384	
現場環境改善費（率計上）		式	1		900,384	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,378,547	
純工事費		式	1		143,262,944	
現場管理費		式	1		27,753,695	
工事原価		式	1		171,016,639	
一般管理費等		式	1		27,173,361	
工事価格		式	1		198,190,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		19,819,000	
工事費計		式	1		218,009,000	