積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事
３）　工　　期　　262日間　　自　令和 7年 3月15日
　　至　令和 7年12月 1日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	139,932,981			
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	51,264,107			
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	39,524,871	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 型枠 残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)；注１ 型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ))；注１ 型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))；注１	286 712 61 289 66 71	m3 m3 m2 m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	式	1	5,578,056	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有； 型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ))；注１ 型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))；注１ 足場 ；注１	88 15 17.3 57 77 14.4	m3 m2 m m2 m2 m
人工地山工	式	1	6,161,180	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ))；注１	97 55 21	m3 m3 m2

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))；注１	82	m2
鋼製堰堤工	式	1	78,650,074			
鋼製堰堤本体工	式	1	78,650,074	鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型) 鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤； 鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型) 鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤(支給品)； ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠 残存型枠(ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ))；注１ 足場 安全ネット必要；注１	65.2 65.2 606 14.55 166 460	t t m3 t m2 掛m2
護床工･根固め工	式	1	10,018,800			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	10,018,800	現場打ち護床ﾌﾞﾛｯｸ 4t型 18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増 額無；	66	個
直接工事費	式	1	139,932,981			
共通仮設費	式	1	8,585,000			
共通仮設費	式	1	940,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	940,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,645,000			
純工事費	式	1	148,517,981			

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	28,746,000	
工事原価	式	1	177,263,981	
一般管理費等	式	1	28,176,019	
工事価格	式	1	205,440,000	