単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年3月12日に契約した令和6～7年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤外工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年03月24日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７番地２５５

氏名　佐藤建設株式会社

代表取締役　田村　保

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (片倉沢地区)		式	1		72,605,906	
砂防土工		式	1		21,937,738	
掘削工		式	1		11,746,040	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害有	m3	340	413	140,420	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,100	300.6	330,660	
掘削(砂防)	軟岩 火薬使用不可	m3	520	17,688	9,197,760	
掘削(砂防)	軟岩	m3	900	1,757	1,581,300	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	m3	1,800	275.5	495,900	
法面整形工		式	1		194,928	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	911.4	18,228	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	150	1,178	176,700	
残土処理工		式	1		9,996,770	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,800	135.8	380,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,400	3,058	4,281,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩	m3	1,430	3,731	5,335,330	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		41,448,211	
作業土工		式	1		391,094	
岩盤清掃		式	1		391,094	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		35,470,191	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	61	25,093	1,530,673	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	1,001	24,135	24,159,135	
止水板	UC-220×6	m	19.9	4,609	91,719	
鉄筋	SD345 D13	t	0.11	185,807	20,438	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.73	183,813	134,183	
型枠	残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)	m2	240	32,461	7,790,640	
型枠	残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)	m2	124	12,314	1,526,936	
型枠	残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)	m2	19	11,393	216,467	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		5,586,926	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	135	25,093	3,387,555	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	箇所	1	447,380	447,380	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	19	3,742	71,098	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	m	31.2	469.6	14,651	
型枠	残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)	m2	118	12,314	1,453,052	
型枠	残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)	m2	6	11,393	68,358	
足場		m	23.3	6,216	144,832	
仮設工		式	1		9,219,957	
砂防仮締切工		式	1		8,494,397	
作業土工		式	1		2,749,415	
大型土のう締切	耐候性大型土のう(3年型)	袋	380	11,004	4,181,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	27	57,906	1,563,462	
仮水路工		式	1		725,560	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	円形1型 ﾌﾗﾝｼﾞ型 t=2.0mm φ1200	m	20	36,278	725,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (片倉沢地区)		式	1		9,347,302	
排水構造物工		式	1		3,498,839	
側溝工		式	1		3,498,839	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	175.6	12,504	2,195,702	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用(T-25)	枚	17	19,359	329,103	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	318	3,063	974,034	
舗装工		式	1		1,897,827	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,897,827	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	667	956	637,652	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	665	1,895	1,260,175	
防護柵工		式	1		110,568	
路側防護柵工		式	1		110,568	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C3-2E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	6	18,428	110,568	
仮設工		式	1		3,840,068	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		1,130,742	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)	式	1		705,225	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用(T-25)	式	1		116,154	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	式	1		309,363	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,099,360	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	式	1		712,220	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	式	1		1,387,140	
路側防護柵工		式	1		609,966	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C3-2E 21m以上50m未満 曲線部補正無	式	1		609,966	
直接工事費		式	1		81,953,208	
共通仮設費		式	1		7,620,281	
共通仮設費		式	1		826,970	
現場環境改善費（率計上）		式	1		826,970	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,793,311	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		89,573,489	
現場管理費		式	1		25,546,837	
工事原価		式	1		172,177,141	
一般管理費等		式	1		26,162,859	
工事価格		式	1		198,340,000	
消費税相当額		式	1		19,834,000	
工事費計		式	1		218,174,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (北桧木内川地区)		式	1		37,513,348	
砂防土工		式	1		3,971,103	
掘削工		式	1		1,321,320	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	2,200	600.6	1,321,320	
埋戻し工		式	1		110,455	
埋戻し		m3	30	1,937	58,110	
埋戻し		m3	190	275.5	52,345	
盛土工		式	1		322,698	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	80	245.6	19,648	
盛土(流用土)		m3	1,100	275.5	303,050	
残土処理工		式	1		2,216,630	
整地	残土受入れ地での処理	m3	850	135.8	115,430	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	850	2,472	2,101,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		23,968,725	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		307,989	
基面整正		式	1		307,989	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		23,660,736	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	434	25,093	10,890,362	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	52	3,623	188,396	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	m	102.2	458.5	46,858	
型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)	m2	208	24,315	5,057,520	
型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)	m2	345	20,840	7,189,800	
足場		式	1		287,800	
護床工･根固め工		式	1		9,573,520	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		9,573,520	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t型	個	220	35,822	7,880,840	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t型	個	220	4,830	1,062,600	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2t型	個	220	2,864	630,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		37,513,348	
共通仮設費		式	1		5,318,815	
共通仮設費		式	1		446,241	
現場環境改善費（率計上）		式	1		446,241	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,872,574	
純工事費		式	1		42,832,163	
現場管理費		式	1		14,224,652	
工事原価		式	1		57,056,815	