積算内訳書

１．工事名

工事名	令和6～7年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤外工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事
３）　工　　期　　264日間　　自　　令和 7年 3月15日
　　至　　令和 7年12月 3日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	75,289,681			
砂防土工	式	1	22,400,578			
掘削工	式	1	11,866,270	掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害有； 掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 軟岩 火薬使用不可；注１ 掘削(砂防) 軟岩；注１ 積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂；注１	340 1,100 520 900 1,800	m3 m3 m3 m3 m3
法面整形工	式	1	199,408	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩Ⅰ；	20 150	m2 m2
残土処理工	式	1	10,334,900	整地 残土受入れ地での処理；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１ 土砂等運搬 軟岩；注１	2,800 1,400 1,430	m3 m3 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	43,343,941			
作業土工	式	1	395,879	岩盤清掃	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	37,120,628	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 止水板 UC-220×6；	61 1,001 19.9	m3 m3 m

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 型枠 残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)；注１ 型枠 残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)；注１ 型枠 残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)；注１	0.11 0.73 240 124 19	t t m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	式	1	5,827,434	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有； 型枠 残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)；注１ 型枠 残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)；注１ 足場 ；注１	135 1 19 31.2 118 6 23.3	m3 箇所 m2 m m2 m2 m
仮設工	式	1	9,545,162			
砂防仮締切工	式	1	8,787,962	作業土工 大型土のう締切 耐候性大型土のう(3年型)； ｺﾝｸﾘｰﾄ締切 18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	1 380 27	式 袋 m3
仮水路工	式	1	757,200	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1型 ﾌﾗﾝｼﾞ型 t=2.0mm φ1200；	20	m

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	9,786,001			
排水構造物工	式	1	3,685,468			
側溝工	式	1	3,685,468	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用(T-25)； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	175.6 17 318	m 枚 枚
舗装工	式	1	1,970,744			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,970,744	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	667 665	m2 m2
防護柵工	式	1	116,460			
路側防護柵工	式	1	116,460	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C3-2E 21m以上50m未満 曲線部補正 無；	6	m
仮設工	式	1	4,013,329			
側溝工	式	1	1,191,055	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300-H300(溶融ｽﾗｸﾞ)； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用(T-25)； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-300用(溶融ｽﾗｸﾞ)；	1 1 1	式 式 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,179,803	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
路側防護柵工	式	1	642,471	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　1　式 塗装品 Gr-C3-2E 21m以上50m未満 曲線部補正無；
直接工事費	式	1	85,075,682	
共通仮設費	式	1	7,945,000	
共通仮設費	式	1	867,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	867,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,078,000	
純工事費	式	1	93,020,682	
現場管理費	式	1	26,603,000	
工事原価	式	1	178,704,998	
一般管理費等	式	1	27,195,002	
工事価格	式	1	205,900,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	38,793,316			
砂防土工	式	1	4,099,094			
掘削工	式	1	1,361,580	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；注１	2,200	m3
埋戻し工	式	1	112,861	埋戻し ；注１	30	m3
				埋戻し ；注１	190	m3
盛土工	式	1	332,458	盛土(流用土) 4.0m以上；注１	80	m3
				盛土(流用土) ；注１	1,100	m3
残土処理工	式	1	2,292,195	整地 残土受入れ地での処理；注１	850	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	850	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	24,985,402			
作業土工	式	1	312,669	基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	式	1	24,672,733	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	434	m3
				目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；	52	m2
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有；	102.2	m
				型枠 残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)；注１	208	m2
				型枠 残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)；注１	345	m2
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
護床工･根固め工	式	1	9,708,820	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	9,708,820	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作　220　個 2t型； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付　220　個 2t型； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬　220　個 2t型；
直接工事費	式	1	38,793,316	
共通仮設費	式	1	5,519,000	
共通仮設費	式	1	461,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	461,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,058,000	
純工事費	式	1	44,312,316	
現場管理費	式	1	14,769,000	
工事原価	式	1	59,081,316	