単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年１２月２日に契約した令和6年度　雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事(第４回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年12月10日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１

氏名　はりま建設株式会社

代表取締役　武田　卓哉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 福部羅上流地区		式	1		79,813,425	
河川土工		式	1		72,744,640	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	296.1	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	233.5	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	940	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,381	0	
掘削工(ICT)		m3	9,700		25,902,040	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	9,700	361.6	3,507,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	630	1,104	695,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,000	2,411	21,699,000	
残土処理工		式	1		46,842,600	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	0	234.7	0	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	19,400	303.2	5,882,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	244.5	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	19,400	249.1	4,832,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,218	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,420	1,299	1,844,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,943	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	18,000	1,714	30,852,000	
撹拌混合		m3	0	257	0	
撹拌混合		m3	2,100	284	596,400	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	27,000	105	2,835,000	
土材料		式	1		1,817,632	
土材料		式	1		1,817,632	
土材料（強首山採取土）		m3	19,415	93.62	1,817,632	
仮設工		式	1		5,251,153	
工事用道路工		式	1		4,159,030	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,958,360	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		2,200,670	
交通管理工		式	1		1,092,123	
交通誘導警備員		式	1		1,092,123	
直接工事費		式	1		79,813,425	
共通仮設費		式	1		30,956,011	
共通仮設費		式	1		24,557,641	
運搬費		式	1		4,895,841	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		2,647,164	
仮設材運搬費		式	1		2,248,677	
準備費		式	1		13,305,067	
表土処理		式	1		1,986,249	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伐木	機械施工	式	1		1,153,200	
木根等処分費		式	1		7,798,954	
現場発生品運搬	幹	式	1		2,366,664	
技術管理費		式	1		4,946,481	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		148,430	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		546,835	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		2,372,647	
3次元出来形管理・3次元出来形データ納品費用(ICT)		式	1		1,687,934	
施工合理化調査費		式	1		140,488	
施工状況モニタリング調査費		式	1		50,147	
営繕費		式	1		604,552	
快適ﾄｲﾚ		式	1		604,552	
現場環境改善費（率計上）		式	1		805,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,398,370	
純工事費		式	1		110,769,436	
現場管理費		式	1		27,299,342	
工事原価		式	1		202,068,116	
一般管理費等		式	1		29,131,884	
工事価格		式	1		231,200,000	
消費税相当額		式	1		23,120,000	
工事費計		式	1		254,320,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 福部羅下流地区		式	1		16,671,379	
河川土工		式	1		1,204,680	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	335.2	0	
掘削工		m3	100		33,950	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	339.5	33,950	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	250.3	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	932	0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	7,597	0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	0	134.5	0	
盛土工		m3	20		58,152	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,679	56,790	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	10	136.2	1,362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
盛土工(ICT)		m3	1,900		554,230	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,900	291.7	554,230	
法面整形工		式	0		0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	0	437.2	0	
法面整形工(ICT)		式	1		558,348	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,020	547.4	558,348	
法覆護岸工		式	1		8,788,180	
植生工		式	1		8,788,180	
人工張芝	ワラ付	m2	11,650	685.2	7,982,580	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	400	2,014	805,600	
堤防乗越工		式	1		4,635,726	
作業土工		式	1		37,656	
基面整正		式	1		37,656	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		203,164	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)　敷厚10cm	m2	68	2,699	183,532	
型枠	一般型枠	式	1		19,632	
管路防護工		式	1		766,811	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	17	3,277	55,709	
防護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	32,426	0	
止めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.03	32,839	985	
受枠ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.7	32,839	22,987	
型枠	一般型枠	式	1		60,462	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	32	11,403	364,896	
側溝蓋	US3-B300用	枚	64	2,950	188,800	
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ充填	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	m3	2	36,486	72,972	
型枠	一般型枠	式	0		0	
管路工		式	1		2,141,178	
排水管	VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	m	0	7,207	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管	VUφ200　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管	m	33	7,242	238,986	
排水管	SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	m	0	468,193	0	
排水管	SUS304TP　200A　ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	m	4	475,548	1,902,192	
舗装復旧工		式	1		1,486,917	
不陸整正	補足材無し	m2	0	128.2	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	713	576	410,688	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	693	1,553	1,076,229	
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ工		式	1		1,410,650	
作業土工		式	1		39,734	
床掘り	土砂	式	1		17,384	
埋戻し	土砂	式	1		22,350	
管路工		式	1		678,127	
埋設管路	FEP50　4条	m	38	1,766	67,108	
保護砂	砂	式	1		1,538	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設標識ｼｰﾄ	W150　2倍	m	38	267	10,146	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400×400×200　防水型　SUS	個	1	46,656	46,656	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	450×450×200　防水型　SUS	個	1	55,334	55,334	
屋外露出配管	厚鋼電線管　G54	m	66	5,460	360,360	
屋外露出配管	厚鋼電線管　G42	m	1	8,909	8,909	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	B600×L600×H600	基	1	123,262	123,262	
埋設標示杭	80×80×300	本	2	2,407	4,814	
ﾎﾟﾝﾌﾟ架台設置工		式	1		658,086	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	33,468	66,936	
型枠	一般型枠	式	1		29,199	
ﾎﾟﾝﾌﾟ架台設置		基	1	434,151	434,151	
防護柵	撤去・再設置	式	1		127,800	
舗装復旧工		式	1		34,703	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	3	2,982	8,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	3	1,415	4,245	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	2,689	21,512	
構造物撤去工		式	1		305,482	
構造物取壊し工		式	1		117,249	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		12,705	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	0	213.3	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	484	216	104,544	
運搬処理工		式	1		188,233	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	7,759	147,421	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	2,148	40,812	
仮設工		式	1		326,661	
工事用道路工		式	1		272,729	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		272,729	
交通管理工		式	1		53,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		53,932	
直接工事費		式	1		16,671,379	
共通仮設費		式	1		2,931,648	
共通仮設費		式	1		1,201,708	
運搬費		式	1		426,426	
仮設材運搬費		式	1		426,426	
技術管理費		式	1		547,464	
保守管理(ICT)		式	1		16,166	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		507,498	
土質等試験費		式	1		23,800	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		227,818	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,729,940	
純工事費		式	1		19,603,027	
現場管理費		式	1		7,272,601	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		26,875,628	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 協和下淀川地区		式	1		24,775,200	
法覆護岸工		式	1		24,775,200	
植生工		式	1		24,775,200	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,400	4,588	24,775,200	
直接工事費		式	1		24,775,200	
共通仮設費		式	1		2,756,975	
共通仮設費		式	1		320,427	
現場環境改善費（率計上）		式	1		320,427	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,436,548	
純工事費		式	1		27,532,175	
現場管理費		式	1		9,591,535	
工事原価		式	1		37,123,710	