単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年2月7日に契約した令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事(第1回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年2月18日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　松原　寛

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3番20号

氏名　東亜道路工業株式会社　東北支社

執行役員支社長　中野　誠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		158,647,581	
道路土工		式	1		4,011,310	
掘削工		m3	1,100		820,280	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,100	326.6	359,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	890	518	461,020	
路体盛土工		m3	180		981,900	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	5,455	981,900	
路床盛土工		m3	390		246,564	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	8,728	87,280	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	1,002	40,080	
路床盛土	4.0m以上	m3	340	350.6	119,204	
法面整形工		式	1		252,056	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	898.3	17,966	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	433.5	234,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草工		式	1		1,710,510	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	1,110	1,541	1,710,510	
舗装工		式	1		68,759,271	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (本線)		式	1		36,388,990	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	3,590	1,188	4,264,920	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2	1,460	1,520	2,219,200	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	0	2,208	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 仕上り厚 60mm	m2	3,520	1,933	6,804,160	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,450	1,677	5,785,650	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 3m超	m2	7,340	2,359	17,315,060	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (ﾗﾝﾌﾟ)		式	1		24,952,142	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	581	693.6	402,981	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	157	820	128,740	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	286	1,537	439,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150 mm	m2	847	861.9	730,029	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,270	1,808	2,296,160	
表層(車道・路肩部) (駐車帯)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	550	1,894	1,041,700	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8,550	2,329	19,912,950	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (国道13号)		式	1		5,553,900	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,420	2,295	5,553,900	
路面切削工		式	1		638,439	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,010	509.5	514,595	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	28	1,850	51,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	28	2,573	72,044	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		1,225,800	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301	m2	200	6,129	1,225,800	
擁壁工		式	1		535,776	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		535,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重力式擁壁	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	8	66,972	535,776	
排水構造物工		式	1		3,575,156	
作業土工		式	1		193,566	
床掘り	土砂	式	1		1,694	
床掘り	土砂	式	1		22,771	
埋戻し		式	1		10,698	
埋戻し		式	1		141,100	
基面整正		式	1		17,303	
側溝工		式	1		2,212,193	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h200-T200	m	23.5	19,979	469,506	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-3-h20-T200	m	8.5	17,010	144,585	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	69.9	13,863	969,023	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF Ⅰ-B400-H260	m	5.5	7,978	43,879	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	133	3,656	486,248	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m	枚	7	14,136	98,952	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		674,057	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	75,284	75,284	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM	箇所	2	57,014	114,028	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	縁石桝	箇所	5	88,111	440,555	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	1	44,190	44,190	
排水工		式	1		495,340	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	11	35,556	391,116	
路面排水 第2種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	52,112	104,224	
縁石工		式	1		8,126,889	
縁石工		式	1		8,126,889	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	小型水路内蔵型 両面集水 300×425 φ150	m	147	16,343	2,402,421	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,550	1,251	1,939,050	
中央分離帯	HB-M1 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	182	20,799	3,785,418	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		49,422,409	
路側防護柵工		式	1		23,152,326	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無	m	1,238	16,509	20,438,142	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-2E	m	32	34,780	1,112,960	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 21m未満 曲線部補正無	m	8	20,370	162,960	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-1B	m	43	33,448	1,438,264	
中央分離帯防護柵工		式	1		6,948,810	
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	Am種 土工部	m	330	21,057	6,948,810	
防止柵工		式	1		13,964,060	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	377	33,052	12,460,604	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	8	18,462	147,696	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	90	15,064	1,355,760	
防護柵基礎工		式	1		5,357,213	
現場打防護柵基礎	SB種 H550-B1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	11	69,689	766,579	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	C種 H480-B800	m	48	26,492	1,271,616	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 H520-B1500	m	8	51,747	413,976	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	SB種 H550-B1100	m	14	54,986	769,804	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	H800-B1100	m	42	50,839	2,135,238	
標識工		式	1		4,599,001	
大型標識工		式	1		4,599,001	
標識基礎	3500×1200×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	601,615	601,615	
標識基礎	5000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	2	917,208	1,834,416	
標識基礎	6000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	2	1,081,485	2,162,970	
区画線工		式	1		1,621,232	
区画線工		式	1		1,621,232	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	20	314.1	6,282	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 緑色	m	78	935	72,930	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	32	549.4	17,580	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	0	687.4	0	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	770	691.5	532,455	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	0	647.7	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	160	657.5	105,200	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	0	135.6	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	600	146.1	87,660	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	440	131.9	58,036	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	7	169	1,183	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温	m	4,270	131.8	562,786	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱	m	120	1,476	177,120	
道路付属施設工		式	1		5,796,954	
道路付属物工		式	1		5,572,994	
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上	本	6	12,643	75,858	
車線分離標	着脱式(穿孔式･3本脚) 30本以上	本	96	21,492	2,063,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	757,404	757,404	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	650,351	650,351	
道路情報板基礎 国道13号	1000×3500×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	880,295	880,295	
道路情報板基礎 本線	1000×3500×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	718,414	718,414	
防護板	b=700 t=16	m	156	2,740	427,440	
照明工		式	1		223,960	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎 φ500 L=1700	基	4	55,990	223,960	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		1,353,293	
管路工(管路部)		式	1		1,353,293	
埋設管路 第1種	FEP φ50×1条	m	15	1,707	25,605	
埋設管路 第2種	FEP φ50×2条	m	5	2,208	11,040	
埋設管路 第3種	FEP φ50×2条	m	0	2,750	0	
埋設管路 第3種	FEP φ50×2条	m	52	2,701	140,452	
埋設管路 第4種	FEP φ50×3条	m	2	3,411	6,822	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 第5種	FEPφ50×3条	m	106	3,411	361,566	
埋設管路 第6種	FEPφ50×5条	m	4	4,960	19,840	
埋設管路 第7種	FEPφ50×6条	m	43	4,843	208,249	
埋設管路 第8種	FEPφ50×6条	m	15	5,385	80,775	
埋設管路 第9種	FEPφ50×1条	m	135	1,707	230,445	
埋設管路 第10種	FEPφ50×3条	m	40	3,414	136,560	
埋設管路 立上部	FEPφ50	m	20	425.2	8,504	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	390	316.5	123,435	
付帯設備工		式	1		1,156,695	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,156,695	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600	箇所	3	136,484	409,452	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900	箇所	4	179,973	719,892	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用	個	55	497.3	27,351	
構造物撤去工		式	1		3,205,686	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		461,472	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		式	1		461,472	
構造物取壊し工		式	1		607,575	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		197,688	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,410	290.7	409,887	
冬期安全施設撤去工		式	1		865,452	
防雪柵撤去		式	1		865,452	
運搬処理工		式	1		1,271,187	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	141	3,770	531,570	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	141	3,002	423,282	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		316,335	
仮設工		式	1		6,483,909	
防護施設工		式	1		5,480,043	
仮設防護柵		m	145	8,531	1,236,995	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	232	18,289	4,243,048	
仮区画線工		式	1		505,856	
仮区画線		式	1		87,172	
仮区画線消去	削取り式	式	1		418,684	
交通管理工		式	1		498,010	
交通誘導警備員		式	1		288,020	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		209,990	
直接工事費		式	1		158,647,581	
共通仮設費		式	1		21,697,168	
共通仮設費		式	1		2,231,266	
運搬費		式	1		150,221	
建設機械運搬費		式	1		150,221	
技術管理費		式	1		688,797	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,663	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		14,602	
保守管理(ICT)		式	1		51,954	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		568,578	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,392,248	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,465,902	
純工事費		式	1		180,344,749	
現場管理費		式	1		53,168,553	
工事原価		式	1		233,513,302	
一般管理費等		式	1		35,286,698	
工事価格		式	1		268,800,000	
消費税相当額		式	1		26,880,000	
工事費計		式	1		295,680,000	