単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年12月16日に契約した令和6～7年度 上谷地地区改良舗装工事(第4回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年12月19日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3番20号

氏名　東亜道路工業株式会社　東北支社

執行役員支社長　中野　誠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		191,312,710	
道路土工		式	1		5,593,822	
掘削工		m3	910		556,210	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	910	326	296,660	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	500	519.1	259,550	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	5,393	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	840.7	0	
路体盛土工		m3	310		1,219,080	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	5,404	1,134,840	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	842.4	84,240	
路床盛土工		m3	220		717,780	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	884.6	53,076	
路床盛土	4.0m以上	m3	160	351.4	56,224	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土材料		m3	160	3,803	608,480	
法面整形工		式	1		316,952	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	848.6	33,944	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	670	422.4	283,008	
防草工		式	1		2,783,800	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	0	2,249	0	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	1,240	2,245	2,783,800	
地盤改良工		式	1		1,064,371	
路床安定処理工		式	1		1,064,371	
安定処理	0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.35t/100m2 一般軟弱土用固化材	m2	601	1,771	1,064,371	
法面工		式	1		330,500	
植生工		式	1		330,500	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	m2	100	3,305	330,500	
舗装工		式	1		83,259,743	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装準備工		式	1		113,518	
不陸整正	補足材無し	m2	914	124.2	113,518	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (本線)		式	1		38,648,292	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	2,760	1,391	3,839,160	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 260ｍｍ	m2	823	1,432	1,178,536	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2	1,220	1,813	2,211,860	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 470ｍｍ	m2	242	2,454	593,868	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 仕上り厚 60㎜	m2	3,530	1,933	6,823,490	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚(平均) 20ｍｍ 3.0m超	m2	1,320	815.4	1,076,328	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50㎜ 3.0m超	m2	3,460	1,677	5,802,420	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50㎜ 3m超	m2	7,390	2,317	17,122,630	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (ﾗﾝﾌﾟ)		式	1		27,236,173	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	714	792.7	565,987	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	157	983	154,331	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	579	1,393	806,547	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	315	1,778	560,070	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,620	847.4	1,372,788	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,580	1,763	2,785,540	
表層(車道・路肩部) (駐車帯)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	571	1,830	1,044,930	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	8,590	2,322	19,945,980	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (国道13号)		式	1		11,188,685	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	106	792.7	84,026	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	361	1,175	424,175	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	138	847.4	116,941	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 仕上り厚 80mm	m2	138	3,605	497,490	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚(平均) 50ｍｍ 3.0m超	m2	903	1,681	1,517,943	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚(平均) 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,290	1,393	1,796,970	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,630	2,295	6,035,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40㎜ 1.4m以上	m2	422	1,695	715,290	
路面切削工		式	1		1,595,566	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,550	509.5	1,299,225	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	67	1,850	123,950	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	67	2,573	172,391	
舗装打換え工		式	1		1,009,409	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	263	207	54,441	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	3,778	90,672	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	3,009	72,216	
不陸整正	補足材無し	m2	219	124.2	27,199	
下層路盤	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 200㎜	m2	43	1,367	58,781	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150㎜	m2	43	1,227	52,761	
上層路盤	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 仕上り厚 80㎜	m2	43	3,605	155,015	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50㎜	m2	262	1,902	498,324	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		2,537,406	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301	m2	414	6,129	2,537,406	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		930,694	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=33cm	m	436	867.5	378,230	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=50cm	m	326	1,114	363,164	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm	m	100	1,893	189,300	
擁壁工		式	1		1,059,161	
作業土工		式	1		45,509	
床掘り	土砂	式	1		4,860	
埋戻し		式	1		35,800	
基面整正		式	1		4,849	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,013,652	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	8	66,972	535,776	
ﾏｯﾄﾚｽ基礎	H=500 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	m2	12	39,823	477,876	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		7,428,597	
作業土工		式	1		588,711	
床掘り	土砂	式	1		4,840	
床掘り	土砂	式	1		66,286	
埋戻し		式	1		17,830	
埋戻し		式	1		423,300	
基面整正		式	1		76,455	
側溝工		式	1		5,161,695	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h200-T200	m	0	19,979	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-1-h200-T200	m	23.8	30,218	719,188	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-3-h20-T200	m	0	17,010	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	LS3-3-h20-T200	m	8.6	30,218	259,874	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	133.8	13,913	1,861,559	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (撤去･再設置)	BF Ⅰ-B400-H260	m	6.2	5,883	36,474	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B450-H295	m	135.5	8,624	1,168,552	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	255	3,656	932,280	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m	枚	13	14,136	183,768	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		991,367	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	60,039	240,156	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	75,284	75,284	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	RHM	箇所	2	57,014	114,028	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	縁石桝	箇所	5	86,573	432,865	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	4	21,211	84,844	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	1	44,190	44,190	
排水工		式	1		686,824	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	8	19,491	155,928	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	12	35,556	426,672	
路面排水 第2種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	52,112	104,224	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		4,363,264	
縁石工		式	1		4,363,264	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	小型水路内蔵型 両面集水 300×425 φ150	m	147	16,592	2,439,024	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 155cm2以上175cm2未満	m	20	1,136	22,720	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,520	1,251	1,901,520	
防護柵工		式	1		45,548,486	
路側防護柵工		式	1		26,342,045	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (撤去･再設置)	ﾒｯｷ品 Gr-A2-4E 100m以上 曲線部補正無	m	28	4,469	125,132	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無	m	0	19,519	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無	m	1,189	19,522	23,211,658	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-2E	m	0	41,681	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-2E	m	32	43,407	1,389,024	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 21m未満 曲線部補正無	m	8	20,370	162,960	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ﾒｯｷ品 Gr-SB3-1B	m	43	33,797	1,453,271	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		14,067,271	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	0	33,052	0	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	371	33,215	12,322,765	
門扉	片開き 門柱高2m以下	基	2	120,525	241,050	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	8	18,462	147,696	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	90	15,064	1,355,760	
作業土工		式	1		244,882	
床掘り	土砂	式	1		29,100	
埋戻し		式	1		17,870	
埋戻し		式	1		141,450	
基面整正		式	1		56,462	
防護柵基礎工		式	1		4,894,288	
現場打防護柵基礎	SB種 H550-B1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	11	70,400	774,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	C種 H480-B800	m	48	25,967	1,246,416	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	A種 H520-B1500	m	8	43,547	348,376	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	SB種 H550-B1200	m	14	52,630	736,820	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	H800-B1100	m	42	42,578	1,788,276	
標識工		式	1		5,773,425	
大型標識工		式	1		5,773,425	
標識基礎	5500×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	2	1,001,568	2,003,136	
標識基礎	7000×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	2	1,240,299	2,480,598	
標識基礎	7300×1400×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	1,289,691	1,289,691	
区画線工		式	1		1,533,718	
区画線工		式	1		1,533,718	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	20	314.1	6,282	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 緑色	m	78	935	72,930	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	32	549.4	17,580	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	770	691.5	532,455	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	160	657.5	105,200	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	0	146.1	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	600	131.1	78,660	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	0	131.9	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	440	120	52,800	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	0	169	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	7	154	1,078	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温	m	0	131.8	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 20cm 常温	m	4,270	115.9	494,893	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱	m	0	1,476	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 45cm 加熱	m	120	1,432	171,840	
道路付属施設工		式	1		3,695,906	
道路付属物工		式	1		3,198,034	
視線誘導標	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む) 30本以上	本	0	12,643	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標	構造物取付 10本未満	本	6	12,556	75,336	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	757,867	757,867	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	650,774	650,774	
道路情報板基礎 国道13号	1000×3500×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	0	880,115	0	
道路情報板基礎 国道13号	1000×3500×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	903,893	903,893	
道路情報板基礎 本線	1000×3500×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	0	718,335	0	
道路情報板基礎 本線	1000×3500×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	736,899	736,899	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ基礎	500×500×1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	基	1	73,265	73,265	
照明工		式	1		497,872	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎 φ500 L=1700	基	1	51,880	51,880	
照明柱基礎	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鋼管基礎 φ500 L=1900	基	8	55,749	445,992	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		1,778,155	
管路工(管路部)		式	1		1,778,155	
埋設管路 第3種	FEP φ50×2条	m	154	3,146	484,484	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 第9種	FEPφ50×1条	m	242	1,707	413,094	
埋設管路 第10種	FEPφ50×6条	m	14	4,854	67,956	
埋設管路 第11種	FEPφ50×3条	m	75	4,954	371,550	
埋設管路 第12種	FEPφ50×3条	m	30	3,261	97,830	
埋設管路 第13種	FEPφ50×6条	m	5	5,397	26,985	
埋設管路 第14種	FEPφ50×3条	m	14	3,419	47,866	
埋設管路 第15種	FEPφ50×5条	m	10	4,971	49,710	
埋設管路 第16種	FEPφ50×6条	m	7	4,854	33,978	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	553	334	184,702	
付帯設備工		式	1		1,780,361	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,780,361	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600	箇所	3	129,243	387,729	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900	箇所	5	187,508	937,540	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×1300	箇所	1	205,344	205,344	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 (更新)	φ600 T-25	枚	2	110,950	221,900	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEPφ50用	個	56	497.3	27,848	
構造物撤去工		式	1		13,806,545	
防護柵撤去工		式	1		846,774	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		式	1		742,302	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		式	1		104,472	
標識撤去工		式	1		1,024,598	
標識撤去	標識板2.46×3.60(両面) 標識基礎1.40×5.00×1.40	式	1		748,723	
標識撤去	標識板0.90×3.60 標識基礎0.80×2.10×1.00	式	1		153,887	
標識撤去	標識板1.80×1.80 標識基礎(複柱)1.00×1.00×1.50	式	1		39,823	
標識撤去	単柱式	式	1		82,165	
道路付属物撤去工		式	1		66,929	
距離標撤去	パネル式(金具固定)	式	1		34,449	
距離標撤去	パネル式(土中埋込)	式	1		32,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		3,629,083	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	35	7,895	276,325	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		566,210	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	0	290.7	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	500	207.5	103,750	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	2,940	594.7	1,748,418	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 45ｃｍ	m2	580	1,611	934,380	
排水構造物撤去工		式	1		351,618	
蓋版撤去	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用	式	1		1,041	
管渠閉塞	HPφ400	式	1		350,577	
道路付属施設撤去工		式	1		1,610,838	
樹脂ﾌﾞﾛｯｸ撤去	200×1000×80	式	1		270,265	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋版撤去	600×1200	式	1		1,041	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導灯撤去	ﾍﾞｰｽ式 L=2.5m	式	1		83,040	
発光式視線誘導標撤去	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架式	式	1		136,332	
文字案内板撤去		式	1		26,845	
ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ撤去	120×136×1000	式	1		772,472	
地中配線撤去	CV3.5sq-3C 仕上外径12mm	式	1		160,613	
地中配線撤去	CV5.5sq-3C 仕上外径14mm	式	1		52,903	
地中配線撤去	VCTF2sq-10C 仕上外径11mm	式	1		102,138	
架空配線撤去	DV3.2-2C 仕上外径15mm以下	式	1		5,189	
冬期安全施設撤去工		式	1		498,204	
防雪柵撤去		式	0		0	
防雪柵撤去		式	1		498,204	
運搬処理工		式	1		5,778,501	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	548	3,770	2,065,960	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	297	1,894	562,518	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	12	2,339	28,068	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,002	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	548	3,009	1,648,932	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	297	3,230	959,310	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	12	4,124	49,488	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		183,986	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		t	4.5	13,152	59,184	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t	4.5	39,411	177,349	
汚泥運搬		t	1.2	12,730	15,276	
汚泥処分		t	1.2	23,692	28,430	
仮設工		式	1		14,296,656	
防護施設工		式	1		3,196,113	
仮設防護柵		m	0	8,531	0	
仮設防護柵		m	374	7,154	2,675,596	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車線分離標	可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	0	18,289	0	
車線分離標 (撤去･再設置)	可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	30	5,603	168,090	
標識移設	小型標識	式	1		21,776	
保安設備		式	1		330,651	
除雪工		式	1		1,692,886	
現場内除雪		式	1		1,692,886	
仮区画線工		式	1		287,940	
仮区画線		式	0		0	
仮区画線		式	1		109,890	
仮区画線消去	削取り式	式	0		0	
仮区画線消去	ﾍﾟｲﾝﾄ式	式	1		178,050	
交通管理工		式	1		9,119,717	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		7,564,149	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (夜間)		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		1,555,568	
直接工事費		式	1		191,312,710	
共通仮設費		式	1		34,776,180	
共通仮設費		式	1		12,179,755	
運搬費		式	1		2,086,186	
建設機械運搬費		式	1		460,812	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,070,169	
仮設材運搬費		式	1		555,205	
技術管理費		式	1		7,965,359	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,663	
道路工事完成図等作成費		式	1		91,654	
簡易施工実態調査費		式	1		14,602	
土質等試験費		式	1		32,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		1,481,773	
施工調査費		式	1		16,509	
保守管理(ICT)		式	1		63,159	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		568,578	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		3,402,203	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		1,544,373	
全国道路施設点検DB(舗装)登録費		式	1		36,586	
長期保証初期値測定費		式	1		631,125	
汚泥分析費		式	1		28,344	
営繕費		式	1		526,095	
快適ﾄｲﾚ		式	1		526,095	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,602,115	
共通仮設費（率計上）		式	1		22,596,425	
純工事費		式	1		226,088,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		63,444,868	
工事原価		式	1		289,533,758	
一般管理費等		式	1		41,516,242	
工事価格		式	1		331,050,000	
消費税相当額		式	1		33,105,000	
工事費計		式	1		364,155,000	