単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年５月１６日に契約した令和6～7年度 下院内地区改良舗装工事(第1回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年６月３日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区本町二丁目3番10号

氏名　世紀東急工業株式会社　東北支店

常務執行役員支店長　　松本　辰男

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		144,605,998	
道路土工		式	1		5,749,118	
掘削工 (市道)		m3	870		284,142	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	870	326.6	284,142	
路体盛土工 (本線、ﾗﾝﾌﾟ、市道)		m3	540		2,120,055	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	380	5,402	2,052,760	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	842.1	42,105	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	110	229	25,190	
路床盛土工 (市道)		m3	**1,130**		1,361,661	
路床盛土	2.5m未満	m3	30	5,492	164,760	
路床盛土	4.0m以上	m3	1,100	351.9	387,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	890	672.9	598,881	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	890	237	210,930	
法面整形工		式	1		575,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20	849.9	16,998	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,320	423.1	558,492	
防草工		式	1		1,407,770	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	910	1,547	1,407,770	
法面工		式	1		1,253,000	
植生工		式	1		1,253,000	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	590	1,890	1,115,100	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	20	6,895	137,900	
舗装工		式	1		98,857,832	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (本線)		式	1		61,643,058	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	671.6	0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	888	793.9	704,983	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	0	1,192	0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250mm	m2	4,330	1,396	6,044,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2	0	1,526	0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 360mm	m2	1,930	1,819	3,510,670	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	0	2,217	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理 仕上り厚 60mm	m2	7,970	1,939	15,453,830	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	7,860	1,683	13,228,380	
基層(車道・路肩部) (すりつけ部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚(平均) 25mm 3.0m超	m2	43	961	41,323	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,322	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	9,720	2,321	22,560,120	
表層(車道・路肩部) (すりつけ部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	43	2,304	99,072	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (ﾗﾝﾌﾟ)		式	1		18,928,437	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	671.6	0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	3,430	793.9	2,723,077	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	3,350	848.8	2,843,480	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,300	1,766	5,827,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,270	2,304	7,534,080	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT) (市道)		式	1		17,944,611	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	0	1,496	0	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350mm	m2	1,910	1,780	3,399,800	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 350mm	m2	729	2,544	1,854,576	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,860	848.8	1,578,768	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	693	1,229	851,697	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	4,210	2,437	10,259,770	
付帯道路工		式	1		341,726	
敷砂利	C-40 t=100 W≧2.5m	m2	1,010	330.4	333,704	
敷砂利	C-40 t=100 W<2.5m	m2	10	802.2	8,022	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		503,074	
作業土工		式	1		26,394	
床掘り	土砂	式	1		4,858	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		17,900	
基面整正		式	1		3,636	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		476,680	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600-H600	m	8	59,585	476,680	
排水構造物工		式	1		22,573,402	
作業土工		式	1		1,896,456	
床掘り	土砂	式	1		34,006	
床掘り	土砂	式	1		204,906	
埋戻し		式	1		196,900	
埋戻し		式	1		1,274,850	
基面整正		式	1		185,794	
側溝工		式	1		17,396,890	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	29.2	8,977	262,128	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500	m	0	11,158	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B500-H500	m	50	11,203	560,150	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B1000-H700	m	1.3	15,948	20,732	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	0	13,916	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	584.9	13,961	8,165,788	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B450-H295	m	55.7	8,637	481,080	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B600-H380	m	10.6	11,194	118,656	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	1,111	3,670	4,077,370	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m	枚	58	14,191	823,078	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ1	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	606	3,644	2,208,264	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ2	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	189	3,596	679,644	
管渠工		式	1		769,135	
暗渠排水管	VP φ150	m	0.5	2,554	1,277	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D400	m	10.9	35,656	388,650	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D450	m	8	47,401	379,208	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,259,406	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	60,131	60,131	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	7	75,572	529,004	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	120,464	120,464	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	82,254	82,254	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	90,487	90,487	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	119,373	0	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	191,369	191,369	
現場打ち集水桝	SM-B1300-L1300-H1900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	472,147	472,147	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	0	20,237	0	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	3	21,243	63,729	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	6	44,359	266,154	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 500kg/m2	枚	1	25,183	25,183	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25	枚	1	77,432	77,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 500kg/m2	枚	0	42,573	0	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25	枚	1	108,005	108,005	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1300×1300用 T-25	枚	1	173,047	173,047	
排水工		式	1		251,515	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	5	31,185	155,925	
路面排水 第2種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	47,795	95,590	
縁石工		式	1		1,959,360	
縁石工		式	1		1,959,360	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,560	1,256	1,959,360	
防護柵工		式	1		5,191,796	
路側防護柵工		式	1		1,155,024	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	144	8,021	1,155,024	
防止柵工		式	1		4,036,772	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m (支給品)	m	82	15,446	1,266,572	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m (支給品)	m	300	9,234	2,770,200	
標識工		式	1		1,051,638	
大型標識工		式	1		1,051,638	
標識基礎	3500×1000×1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	447,718	447,718	
標識基礎	3500×1200×1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	603,920	603,920	
区画線工		式	1		240,838	
区画線工		式	1		240,838	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温	m	1,020	132.3	134,946	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	920	115.1	105,892	
道路付属施設工		式	1		1,438,270	
道路付属物工		式	1		1,438,270	
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	7	3,550	24,850	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	0	760,306	0	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	760,438	760,438	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	0	652,842	0	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	652,982	652,982	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		906,741	
管路工(管路部)		式	1		906,741	
埋設管路 第1種	FEPφ50×1条	m	10	1,712	17,120	
埋設管路 第2種	FEPφ50×2条	m	0	2,761	0	
埋設管路 第2種	FEPφ50×2条	m	152	2,671	405,992	
埋設管路 第3種	FEPφ50×2条	m	70	2,761	193,270	
埋設管路 第4種	FEPφ50×3条	m	20	3,968	79,360	
埋設管路 第5種	FEPφ50×3条	m	3	3,811	11,433	
埋設管路 第6種	FEPφ50×5条	m	6	4,979	29,874	
埋設管路 第7種	FEPφ50×5条	m	9	4,435	39,915	
埋設管路 第8種	FEPφ50×7条	m	4	7,077	28,308	
埋設管路 立上部	FEPφ50	m	23	426.8	9,816	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	0	317.7	0	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	274	334.5	91,653	
付帯設備工		式	1		1,177,342	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,177,342	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第1種	600×600×600	箇所	0	123,862	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第1種	600×600×600	箇所	1	132,556	132,556	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第2種	600×600×900	箇所	0	139,620	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第2種	600×600×900	箇所	3	148,405	445,215	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第3種	900×900×900	箇所	0	392,291	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第3種	900×900×900	箇所	1	387,776	387,776	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 第4種	900×900×900	箇所	1	191,827	191,827	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP φ50用	個	40	499.2	19,968	
構造物撤去工		式	1		3,498,747	
防護柵撤去工		式	1		343,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込	式	1		320,508	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	式	1		22,932	
構造物取壊し工		式	1		1,285,506	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,891	78,910	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		314,776	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	4,300	207.4	891,820	
運搬処理工		式	1		1,869,801	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	215	5,073	1,090,695	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	2,228	22,280	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	215	3,014	648,010	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	3,229	32,290	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		76,526	
仮設工		式	1		204,840	
交通管理工		式	1		204,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		76,220	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		128,620	
直接工事費		式	1		144,605,998	
共通仮設費		式	1		21,211,878	
共通仮設費		式	1		2,107,022	
技術管理費		式	1		734,734	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,869	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		110,109	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		570,756	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,372,288	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,104,856	
純工事費		式	1		165,817,876	
現場管理費		式	1		52,126,804	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		217,944,680	
一般管理費等		式	1		33,255,320	
工事価格		式	1		251,200,000	
消費税相当額		式	1		25,120,000	
工事費計		式	1		276,320,000	