単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年8月27日に契約した令和6～7年度 大沢田地区舗装工事(第3回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年９月５日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町6番6号

氏名　髙吉建設株式会社

代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		76,012,258	
道路土工		式	1		4,092,860	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路体盛土工		m3	390		2,377,674	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	390	5,412	2,110,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	420	398.3	167,286	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	420	237.4	99,708	
法面整形工		式	1		513,986	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,220	421.3	513,986	
防草工		式	1		1,201,200	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m	780	1,540	1,201,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		9,849,358	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		2,432,690	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m2	130	18,713	2,432,690	
鉄筋挿入工		式	1		6,819,023	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔長 2.7m 杭径 90mm 杭長 3m 杭打込長(掘削長) 2.7m	m	157	12,719	1,996,883	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	58	37,064	2,149,712	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 24N/mm2	m3	1.39	59,167	82,242	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (据付・撤去)		式	1		288,006	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		2,302,180	
排水施設工		式	1		597,645	
水平水抜き	VPφ50 保孔管	m	0	13,222	0	
水平水抜き	VPφ50 保孔管	m	45	13,281	597,645	
舗装工		式	1		54,868,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		41,614,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	0	560.5	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2	0	1,608	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 仕上り厚 60ｍｍ	m2	5,960	1,965	11,711,400	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	5,830	1,700	9,911,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	2,365	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	8,400	2,380	19,992,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)		式	1		13,254,000	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	6,040	1,398	8,443,920	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2	2,640	1,822	4,810,080	
排水構造物工		式	1		1,532,291	
作業土工		式	1		184,495	
床掘り	土砂	式	1		20,118	
埋戻し		式	1		141,050	
基面整正		式	1		23,327	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		785,738	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	87.9	8,939	785,738	
排水工		式	1		562,058	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	19,439	0	
路面排水	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	14	40,147	562,058	
側溝蓋	BF300 L=1000	枚	0	3,345	0	
縁石工		式	1		1,245,420	
縁石工		式	1		1,245,420	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	990	1,258	1,245,420	
防護柵工		式	0		0	
防止柵工		式	0		0	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間	m	0	33,217	0	
落石雪害防止工		式	1		442,896	
防雪柵工		式	1		442,896	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵	樹脂ﾈｯﾄ 柵高3.33m 支柱間隔1.75m･2.442m	m	4	110,724	442,896	
伐採工		式	1		1,873,886	
伐木除根工		式	1		1,873,886	
伐木・集積・運搬		式	1		1,374,893	
枝葉等処分費		式	1		498,993	
仮設工		式	1		2,107,147	
中和処理施設管理工		式	1		824,922	
中和処理		式	0		0	
中和処理		式	1		824,922	
工事用道路工		式	1		432,450	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		432,450	
除雪工		式	1		849,775	
現場内除雪		式	1		849,775	
直接工事費		式	1		76,012,258	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,983,262	
共通仮設費		式	1		2,323,603	
運搬費		式	1		626,496	
仮設材運搬費		式	1		626,496	
技術管理費		式	1		749,036	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,639	
道路工事完成図等作成費		式	1		45,893	
保守管理(ICT)		式	1		73,998	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		571,835	
全国道路施設点検DB(舗装)登録費		式	1		3,671	
営繕費		式	1		184,400	
快適ﾄｲﾚ		式	1		184,400	
現場環境改善費（率計上）		式	1		763,671	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,659,659	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		85,995,520	
現場管理費		式	1		23,546,225	
工事原価		式	1		109,541,745	
一般管理費等		式	1		18,158,255	
工事価格		式	1		127,700,000	
消費税相当額		式	1		12,770,000	
工事費計		式	1		140,470,000	