単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年10月17日に契約した令和6～7年度 桑崎地区舗装工事(第4回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年10月23日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町5番19号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		69,328,568	
道路土工		式	1		3,777,705	
路体盛土工		m3	240		1,513,947	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	240	5,390	1,293,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	579.7	156,519	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	270	236.4	63,828	
法面整形工		式	1		349,181	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	830	420.7	349,181	
防草工		式	1		1,914,577	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m	0	1,538	0	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m	953	2,009	1,914,577	
舗装工		式	1		44,279,944	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		25,539,050	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(30) 仕上り厚60ｍｍ	m2	3,700	1,963	7,263,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,650	1,697	6,194,050	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,100	2,369	12,081,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ﾗﾝﾌﾟ)		式	1		10,752,254	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 150mm	m2	168	835.6	140,380	
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 200mm	m2	749	1,028	769,972	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,640	893.3	1,465,012	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,610	1,785	2,873,850	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,320	2,372	5,503,040	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)		式	1		7,988,640	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250mm	m2	4,070	1,392	5,665,440	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 360mm	m2	1,280	1,815	2,323,200	
排水構造物工		式	1		5,284,494	
側溝工		式	1		5,084,599	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	122.7	8,927	1,095,342	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	B300-H300 ｺｰﾅｰ用	m	17.6	42,107	741,083	
側溝蓋	US3-B400用	枚	734	3,650	2,679,100	
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	US3-B400用	枚	35	14,158	495,530	
側溝蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	300×300用 T-25 並目 ｺｰﾅｰ用一体型	枚	4	18,386	73,544	
排水工		式	1		199,895	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	5	39,979	199,895	
縁石工		式	1		1,005,600	
縁石工		式	1		1,005,600	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	800	1,257	1,005,600	
防護柵工		式	1		12,691,623	
中央分離帯防護柵工		式	1		10,892,034	
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ	LD種 土工部	m	620	17,530	10,868,600	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	8,691	17,382	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,026	6,052	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		1,799,589	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間	m	0	33,294	0	
落下物等防止柵	柵高2m Gr-SB3種 Gr添架型	m	33	54,533	1,799,589	
落石雪害防止工		式	1		1,508,238	
防雪柵工		式	1		1,508,238	
防雪柵	樹脂ﾈｯﾄ 柵高 3.08m Gr添架型	m	18	83,791	1,508,238	
道路付属施設工		式	1		522,004	
道路付属物工		式	1		522,004	
分流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	312,325	312,325	
合流ﾉｰｽﾞ		箇所	1	209,679	209,679	
仮設工		式	1		258,960	
工事用道路工		式	1		258,960	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		258,960	195m2
直接工事費		式	1		69,328,568	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		14,005,302	
共通仮設費		式	1		6,755,618	
運搬費		式	1		437,998	
仮設材運搬費		式	1		437,998	
技術管理費		式	1		5,022,478	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,562	
道路工事完成図等作成費		式	0		0	
道路工事完成図等作成費		式	1		55,186	
防護柵の出来形管理のための非破壊試験		式	1		586,810	
施工調査費		式	1		16,601	
保守管理(ICT)		式	1		45,442	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		569,444	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,605,931	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		1,964,644	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		29,432	
全国道路施設点検DB(舗装)登録費		式	1		36,561	
遠隔臨場ｼｽﾃﾑ		式	1		58,865	
営繕費		式	1		570,358	
快適ﾄｲﾚ		式	1		570,358	
現場環境改善費（率計上）		式	1		724,784	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,249,684	
純工事費		式	1		83,333,870	
現場管理費		式	1		22,666,070	
工事原価		式	1		105,999,940	
一般管理費等		式	1		17,250,060	
工事価格		式	1		123,250,000	
消費税相当額		式	1		12,325,000	
工事費計		式	1		135,575,000	