単　価　合　意　書

（単価個別合意方式）

令和７年８月２９日に契約した令和6～7年度 山口地区舗装工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年９月１９日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０番地

氏名　秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原　貴

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		62,182,055	
道路土工		式	1		4,161,635	
掘削工		m3	50		44,830	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	50	345.9	17,295	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	550.7	27,535	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	5,721	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	421	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	251	0	
路体盛土工		m3	280		1,932,335	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	280	5,722	1,602,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	550.7	16,521	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	280	842.3	235,844	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	310	251	77,810	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		368,180	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	820	449	368,180	
防草工		式	1		1,809,600	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	0	1,639	0	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	1,160	1,560	1,809,600	
残土処理工		式	1		6,690	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		6,690	
法面工		式	1		1,279,600	
かご工		式	1		1,279,600	
ふとんかご (砕石ﾀｲﾌﾟ)	階段式 高さ50cm×幅120cm 単粒度砕石 40-80mm	m	40	31,990	1,279,600	
舗装工		式	1		49,566,313	
舗装準備工		式	1		987,750	
不陸整正	補足材無し	m2	7,500	131.7	987,750	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		36,989,013	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	0	1,357	0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360mm	m2	0	1,711	0	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 60mm	m2	0	2,377	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(30) 仕上り厚 60mm	m2	4,910	2,083	10,227,530	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,820	1,809	8,719,380	
基層(車道・路肩部) (すり付け部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 25mm 3.0m超	m2	43	1,031	44,333	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,517	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,940	2,515	17,454,100	
表層(車道・路肩部) (すり付け部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	43	2,490	107,070	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,067	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	148	2,950	436,600	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)		式	1		11,589,550	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 250mm	m2	4,960	1,478	7,330,880	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 360mm	m2	2,210	1,927	4,258,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		1,344,130	
作業土工		式	0		0	
床掘り	土砂	式	0		0	
埋戻し		式	0		0	
基面整正		式	0		0	
側溝工		式	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF Ⅰ-B450-H295	m	0	9,090	0	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	0		0	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	50,052	0	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	0	14,444	0	
排水工		式	1		1,344,130	
小段排水 ﾀｲﾌﾟ1	BF Ⅱ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	0	14,065	0	
縦排水	BF Ⅱ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	38.2	20,671	789,632	
側溝蓋	BF300用 L=1000	枚	4	3,557	14,228	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	5,591	11,182	
路面排水 第1種	US1-B300-H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	14	37,792	529,088	
縁石工		式	1		1,513,070	
縁石工		式	1		1,513,070	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	1,130	1,339	1,513,070	
防護柵工		式	0		0	
防止柵工		式	0		0	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	0	35,241	0	
落石雪害防止工		式	1		183,780	
防雪柵工		式	1		183,780	
防雪柵 (鋼管基礎)	樹脂ﾈｯﾄ 柵高4.88m 支柱間隔3m	m	6	30,630	183,780	
道路付属施設工		式	1		514,713	
道路付属物工		式	1		514,713	
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	0	3,759	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中央分離帯	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	5	3,488	17,440	
CCTVｶﾒﾗ基礎	2000×2000×1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	497,273	497,273	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		203,775	
管路工(管路部)		式	1		203,775	
埋設管路 第27種	FEPφ50×2条	m	56	3,095	173,320	
埋設管路 第28種	FEPφ50×2条	m	3	3,095	9,285	
埋設表示ｼｰﾄ	W=300mm 2倍	m	58	365	21,170	
伐採工		式	1		3,088,000	
伐木除根工		式	1		3,088,000	
伐木･集積･運搬		式	1		2,160,000	
枝葉等処分費		式	1		928,000	
仮設工		式	1		327,039	
工事用道路工		式	1		327,039	
工事用道路盛土		式	1		193,580	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 敷厚 100㎜	式	1		133,459	
直接工事費		式	1		62,182,055	
共通仮設費		式	1		14,510,088	
共通仮設費		式	1		8,416,725	
運搬費		式	1		160,000	
建設機械運搬費		式	1		160,000	
技術管理費		式	1		7,112,534	
道路工事施設帳票作成費		式	1		52,920	
道路工事完成図等作成費		式	1		120,000	
施工調査費		式	1		110,000	
保守管理(ICT)		式	1		66,614	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		623,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		2,940,000	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		3,160,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
全国道路施設点検DB(舗装)登録費		式	1		40,000	
営繕費		式	1		540,600	
快適ﾄｲﾚ		式	1		540,600	
現場環境改善費（率計上）		式	1		603,591	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,093,363	
純工事費		式	1		76,692,143	
現場管理費		式	1		18,720,000	
工事原価		式	1		95,412,143	
一般管理費等		式	1		11,387,857	
工事価格		式	1		106,800,000	
消費税相当額		式	1		10,680,000	
工事費計		式	1		117,480,000	