単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年１０月１９日に契約した令和6～7年度 雄勝山橋橋台工事(第８回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月20日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番１９号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部 （雄勝山橋）		式	1		63,092,270	
橋台工 A1		式	1		42,802,893	
作業土工		式	1		1,573,689	
床掘り	土砂	式	1		421,740	
埋戻し		式	1		686,550	
基面整正		式	1		64,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		148,999	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		252,000	
深礎工		式	1		17,680,797	
巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚40cm	m2	19	24,876	472,644	
掘削土留 前趾（L）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m	本	0	1,594,816	0	
掘削土留 前趾（L）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m	本	1	2,552,001	2,552,001	
掘削土留 前趾（R）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	本	0	1,527,939	0	
掘削土留 前趾（R）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	本	1	1,692,644	1,692,644	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削土留 後趾（L）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m	本	0	1,757,310	0	
掘削土留 後趾（L）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 9m	本	1	1,950,544	1,950,544	
掘削土留 後趾（R）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	本	0	1,521,785	0	
掘削土留 後趾（R）	杭径(A工法の場合) 2.5m 杭長 8m	本	1	1,710,334	1,710,334	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑬-2	m3	167	22,813	3,809,771	
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.55	180,422	2,264,296	
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.34	168,975	1,071,301	
鉄筋	SD345 D35	t	3.69	172,718	637,329	
鉄筋	SD345 D41	t	5.24	155,282	813,677	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	1:3 高炉	m3	14	33,154	464,156	
足場	安全ネット必要	式	1		242,100	
橋台躯体工		式	1		23,548,407	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10ｃｍ	m2	110	9,146	1,006,060	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	538	22,429	12,066,802	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.25	201,839	50,459	
鉄筋	SD345 D16～25	t	10.45	188,602	1,970,890	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D25	t	8.01	168,701	1,351,295	
鉄筋	SD345 D29～32	t	19.17	203,323	3,897,701	
型枠	一般型枠	式	1		2,236,800	
足場	安全ネット必要	式	1		968,400	
擁壁工		式	0		0	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	0		0	
逆T型擁壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	0	63,573	0	
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	25,423	0	
壁高欄・地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	0	26,400	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0	169,888	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	165,050	0	
型枠 置換・壁高欄・地覆	一般型枠	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		20,289,377	
土留･仮締切工		式	1		16,541,987	
H鋼杭	H300 H鋼長さ7.5～8.5m	本	13	380,408	4,945,304	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 杭径135ｍｍ 粘性土・砂質土	m	48	12,618	605,664	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 杭径135ｍｍ 軟岩	m	149	21,435	3,193,815	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	簡易防食 PC鋼より線 設計荷重400kN以上1300kN未満	本	16	31,634	506,144	
ｸﾞﾗｳﾄ注入		m3	9	60,042	540,378	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	1		2,793,438	
切梁･腹起し		t	14	234,846	3,287,844	
横矢板	松 横矢板厚さ 0.06m	m2	100	6,694	669,400	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		3,747,390	
ﾔｰﾄﾞ整備		式	1		2,152,500	
ﾔｰﾄﾞ整備 (A1橋台)		式	1		1,401,750	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)	式	1		193,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		63,092,270	
共通仮設費		式	1		13,713,332	
共通仮設費		式	1		6,540,543	
運搬費		式	1		1,142,405	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		898,220	
仮設材運搬費		式	1		244,185	
技術管理費		式	1		3,757,976	
道路工事施設帳票作成費		式	1		53,677	
簡易施工実態調査費		式	1		14,606	
地質調査費		式	1		3,194,423	
施工調査費		式	1		254,409	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		240,861	
営繕費		式	1		970,739	
快適ﾄｲﾚ		式	1		970,739	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		669,423	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,172,789	
純工事費		式	1		76,805,602	
現場管理費		式	1		24,101,095	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		4,514,000	
工事原価		式	1		167,944,378	
一般管理費等		式	1		25,455,622	
工事価格		式	1		193,400,000	
消費税相当額		式	1		19,340,000	
工事費計		式	1		212,740,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 （下院内地区）		式	1		39,539,232	
道路土工		式	1		1,108,198	
法面整形工		式	1		684,838	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	770	889.4	684,838	
残土処理工		式	1		423,360	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		423,360	
法面工		式	1		18,832,000	
植生工		式	1		18,832,000	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	11,000	1,712	18,832,000	
排水構造物工		式	1		1,283,756	
作業土工		式	1		31,694	
床掘り	土砂	式	1		3,012	
埋戻し		式	1		24,016	
基面整正		式	1		4,666	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		123,564	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF Ⅰ-B450-H295	m	14	8,826	123,564	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		63,305	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	49,120	49,120	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	1	14,185	14,185	
排水工		式	1		1,065,193	
小段排水 ﾀｲﾌﾟ1	BF Ⅱ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	64.6	14,417	931,338	
縦排水	BF Ⅱ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	6	20,211	121,266	
側溝蓋	BF-B300用 L=1000	枚	2	3,553	7,106	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,483	5,483	
防護柵工		式	1		2,311,731	
防止柵工		式	1		2,311,731	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	0	33,609	0	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) S3型(平地型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	45	32,763	1,474,335	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) S3型(勾配型)	鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	21	39,876	837,396	
道路付属施設工		式	1		290,628	
境界工		式	1		290,628	
境界杭	YK-1	本	27	10,764	290,628	
返地整備工		式	1		8,997,960	
掘削工		m3	10		2,338	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10	233.8	2,338	
路体盛土工		m3	410		97,334	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	410	237.4	97,334	
法面整形工		式	1		83,524	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	190	439.6	83,524	
植生工		式	1		62,871	
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	190	330.9	62,871	
作業土工		式	1		116,615	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		11,948	
埋戻し		式	1		89,820	
基面整正		式	1		14,847	
側溝工		式	1		39,961	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF Ⅰ-B300-H200	m	3.3	6,615	21,829	
素掘側溝	SS2	m	78.7	230.4	18,132	
管渠工		式	1		1,041,804	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC2-D450	m	36.4	28,621	1,041,804	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		353,758	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	55,517	111,034	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	81,681	163,362	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 500kg/m2	枚	2	17,615	35,230	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	2	22,066	44,132	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		314,858	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	164	665.5	109,142	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 舗装厚 30mm 3.0m超	m2	158	1,302	205,716	
返地整備工		式	1		6,604,776	
返地整備		式	1		6,506,040	
敷鉄板 (設置・撤去)	22×1,524×6,096(mm)	式	1		98,736	
運搬処理工		式	1		280,121	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	21	2,295	48,195	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		t	2.2	16,011	35,224	
繊維くず運搬		t	0.6	16,011	9,606	
木くず運搬		t	0.8	10,105	8,084	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	21	3,268	68,628	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t	2.2	38,013	83,628	
繊維くず処分		t	0.6	26,052	15,631	
木くず処分		t	0.8	13,907	11,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		6,714,959	
工事用道路工		式	1		6,714,959	
工事用道路撤去		式	1		1,844,000	
工事用ﾔｰﾄﾞ撤去		式	1		3,416,580	
敷鉄板 (引継)	22×1,524×6,096(mm)	式	1		1,454,379	
直接工事費		式	1		39,539,232	
共通仮設費		式	1		6,638,049	
共通仮設費		式	1		1,522,875	
運搬費		式	1		1,014,617	
仮設材運搬費		式	1		1,014,617	
営繕費		式	1		42,735	
快適ﾄｲﾚ		式	1		42,735	
現場環境改善費（率計上）		式	1		465,523	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,115,174	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		46,177,281	
現場管理費		式	1		16,346,400	
工事原価		式	1		62,523,681	