単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年１２月１８日に契約した令和6年度 雄勝山地区改良工事（第４回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年12月25日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町5番19号

氏名　伊藤建設工業株式会社

代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		122,497,823	
道路土工		式	1		30,746,112	
掘削工		m3	0		0	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	0	1,037	0	
掘削	土砂 片切掘削	m3	0	1,133	0	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	0	3,321	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	404.3	0	
土砂等運搬	軟岩	m3	0	493.3	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0	241.4	0	
掘削工		m3	6,660		13,150,304	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	5,040	1,037	5,226,480	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,100	1,133	1,246,300	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	520	3,321	1,726,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,100	443.4	487,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩	m3	520	299.3	155,636	
土砂等運搬	軟岩	m3	5,040	533.7	2,689,848	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	6,700	241.4	1,617,380	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	0	411	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	404.3	0	
掘削工(ICT)		m3	4,900		4,421,259	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	4,900	411	2,013,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,360	443.4	1,046,424	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,550	533.7	1,360,935	
路体盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	0	249.3	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	404.3	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	0	241.4	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT)		m3	5,200		8,882,473	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,200	249.3	1,296,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,100	258.7	801,970	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	533.7	101,403	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,400	371.4	519,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	4,700	241.4	1,134,580	
土質改良	高炉(B)　添加量62kg/m3	m3	3,100	1,622	5,028,200	
路床盛土工(ICT)		m3	0		0	
路床盛土(ICT)		m3	0	361.6	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	404.3	0	
土砂等運搬	軟岩	m3	0	645.1	0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	0	241.4	0	
路床盛土工(ICT)		m3	1,200		2,081,532	
路床盛土(ICT)		m3	1,200	361.6	433,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	軟岩	m3	1,120	645.4	722,848	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,060	371.4	393,684	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	2,200	241.4	531,080	
法面整形工		式	1		1,885,544	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	590	852.8	503,152	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	880	1,028	904,640	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	890	536.8	477,752	
残土処理工		式	1		325,000	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		325,000	
法面工		式	1		5,914,800	
植生工		式	1		5,914,800	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	350	4,555	1,594,250	
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	850	5,083	4,320,550	
擁壁工		式	1		67,544,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		277,950	
埋戻し		式	1		277,950	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		67,266,670	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	97	10,507	1,019,179	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	1,026	17,655	18,114,030	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	17,292	1,024	17,707,008	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	0	1,493	0	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	9,200	1,343	12,355,600	
壁面上端処理	B=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	0	29,879	0	
壁面上端処理	B=300 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	122	29,879	3,645,238	
排水管敷設	波状管 管径 200mm 無孔	m	38.5	2,640	101,640	
排水管敷設	網状管 管径 200mm 透水型	m	0	6,019	0	
排水管敷設	波状管 管径 200mm 有孔	m	138	2,640	364,320	
壁前面盛土		m3	3	5,569	16,707	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,535,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,857,000	
土砂等運搬	軟岩	式	1		1,377,894	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,101,050	
支給品運搬	二次製品	t	171.24	12,100	2,072,004	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		8,079,411	
作業土工		式	1		190,659	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		2,319	
床掘り	土砂	式	1		37,440	
埋戻し		式	1		129,710	
基面整正		式	1		21,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		7,888,752	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅75cm 高さ15cm	m	50	11,552	577,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm	m2	0	3,782	0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=100mm	m2	47	4,096	192,512	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	68,422	0	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	72,540	72,540	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長500mm	m2	165	20,388	3,364,020	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	30,269	0	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	62	32,870	2,037,940	
胴込・裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	0	5,111	0	
胴込・裏込材(砕石)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	m3	85	5,881	499,885	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	69,521	0	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	74,050	296,200	
吐口ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	64,390	0	
吐口ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	4	67,440	269,760	
背面盛土		m3	250	1,909	477,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		43,979	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,337	
土砂等運搬	軟岩	式	1		10,674	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		41,055	
排水構造物工		式	1		2,471,542	
作業土工		式	1		141,799	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		26,900	
床掘り	土砂	式	1		2,066	
床掘り	土砂	式	1		42,640	
埋戻し		式	1		58,560	
基面整正		式	1		11,633	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		123,292	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	48,124	96,248	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	2	13,522	27,044	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水工		式	1		488,530	
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300	m	0	6,747	0	
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300	m	70	6,979	488,530	
排水工		式	1		1,717,921	
小段排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②　W=1500	m	22.2	14,220	315,684	
小段排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	41.8	21,923	916,381	
縦排水	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	22.6	19,816	447,841	
側溝蓋	BF-B300用 L=1000	枚	5	3,330	16,650	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Jﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,643	5,643	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Kﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	5,762	5,762	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Lﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	0	5,371	0	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ　Lﾀｲﾌﾟ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	4,980	9,960	
落石雪害防止工		式	0		0	
雪崩予防柵工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪崩予防柵	柵高 2.4m 柵長 4m 吊柵	基	0	561,714	0	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ	本	0	23,821	0	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ	本	0	72,086	0	
伐採工		式	1		692,900	
伐木除根工		式	1		692,900	
伐木・集積・運搬		式	1		550,000	
枝葉等処分費		式	1		142,900	
仮設工		式	1		7,048,438	
工事用道路工		式	1		1,274,844	
大型土のう撤去		式	0		0	
大型土のう撤去		式	1		1,191,800	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100㎜	m2	0	270.9	0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去	式	1		83,044	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		662,594	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		125,395	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		74,896	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		462,303	
除雪工		式	1		5,111,000	
現場内除雪		式	1		5,111,000	
直接工事費		式	1		122,497,823	
共通仮設費		式	1		30,594,023	
共通仮設費		式	1		15,674,023	
運搬費		式	1		307,350	
仮設材運搬費		式	1		307,350	
準備費		式	1		7,227,000	
木根等処分費		式	1		7,227,000	
技術管理費		式	1		5,800,273	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,379	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易施工実態調査費		式	1		36,100	
土質等試験費		式	1		280,000	
施工調査費		式	1		103,260	
ICT活用効果等調査費用		式	1		18,050	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		82,700	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,040,784	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		4,012,000	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		170,000	
営繕費		式	1		989,400	
快適ﾄｲﾚ		式	1		989,400	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,350,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,920,000	
純工事費		式	1		153,091,846	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		54,140,000	
工事原価		式	1		207,231,846	
一般管理費等		式	1		29,898,154	
工事価格		式	1		237,130,000	
消費税相当額		式	1		23,713,000	
工事費計		式	1		260,843,000	