単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年１２月１９日に契約した令和6年度 雄物川上流下川原地区護岸補修工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１２月２３日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１

氏名　はりま建設株式会社

代表取締役　武田　卓哉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【睦合地区①】		式	1		70,493,909	
河川土工		式	1		2,519,784	
掘削工		m3	2,100		534,450	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	2,100	254.5	534,450	
盛土工		m3	200		1,169,776	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	190	6,112	1,161,280	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	9	944.1	8,496	
法面整形工		式	1		530,358	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	370	956.8	354,016	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	370	476.6	176,342	
残土処理工		式	1		285,200	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,000	142.6	285,200	
護岸基礎工		式	1		8,973,286	
作業土工		式	1		816,162	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		104,082	
埋戻し		式	1		528,840	
埋戻し		式	1		128,520	
基面整正		式	1		54,720	
基礎工		式	1		8,157,124	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H1000相当	m	218	37,418	8,157,124	
矢板工		式	0		0	
鋼矢板	10H型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m	枚	0	132,962	0	
法覆護岸工		式	1		25,302,097	
作業土工		式	1		3,486	
床掘り	土砂	式	1		273	
埋戻し		式	1		3,213	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		15,983,292	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	1,131	14,132	15,983,292	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
護岸付属物工		式	1		856,878	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ100cm	m	0	36,462	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 50ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	7.7	37,267	286,955	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ100cm	m	0	37,837	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	幅 50ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	15.4	37,008	569,923	
羽口工		式	1		8,458,441	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	266	14,132	3,759,112	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	14	27,878	390,292	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	0	48,035	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t	個	99	33,519	3,318,381	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	0	5,074	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t 層積	個	99	5,641	558,459	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.0km以下	個	0	2,524	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 3.0km以下	個	99	2,503	247,797	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間詰	岩ｽﾞﾘ	m3	40	4,610	184,400	
根固め工		式	1		25,745,657	
作業土工		式	1		323,106	
床掘り	土砂	式	1		38,346	
埋戻し		式	1		284,760	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		25,422,551	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	0	48,035	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t	個	577	33,519	19,340,463	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	0	5,074	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t 層積	個	577	5,641	3,254,857	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.0km以下	個	0	2,524	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 3.0km以下	個	577	2,503	1,444,231	
間詰	岩ｽﾞﾘ	m3	300	4,610	1,383,000	
仮設工		式	1		7,953,085	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		305,910	
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		305,910	
敷砂利撤去	RC-40	式	0		0	
土留･仮締切工		式	1		1,254,122	
土のう	耐候性大型土のう　2t用　短期仮設対応(1年)型	式	1		1,236,544	
廃材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		5,319	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		12,259	
水替工		式	1		6,393,053	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1300以上1750(m3/h)未満 常時排水	式	1		6,393,053	
築堤･護岸 【睦合地区②】		式	1		73,470,486	
河川土工		式	1		2,680,857	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	254.3	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,843	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削工		m3	2,400		610,800	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	2,400	254.5	610,800	
盛土工		m3	160		977,920	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	160	6,112	977,920	
法面整形工		式	1		764,387	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	630	956.1	602,343	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	340	476.6	162,044	
残土処理工		式	1		327,750	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,300	142.5	327,750	
護岸基礎工		式	1		4,746,391	
作業土工		式	1		555,575	
床掘り	土砂	式	1		76,636	
埋戻し		式	1		447,040	
埋戻し		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		31,899	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
基礎工		式	1		4,190,816	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	KG4-H1000相当	m	112	37,418	4,190,816	
矢板工		式	0		0	
鋼矢板	10H型 鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6m	枚	0	132,962	0	
法覆護岸工		式	1		22,584,771	
作業土工		式	1		34,869	
床掘り	土砂	式	1		2,739	
埋戻し		式	1		32,130	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		15,234,296	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	1,078	14,132	15,234,296	
護岸付属物工		式	1		3,760,710	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	0	21,881	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	幅 50ｃｍ 高さ 60ｃｍ	m	19.6	26,841	526,083	
小口止	16-3-25(高炉) 幅50cm高さ60cm	m	0	22,708	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	幅 50ｃｍ 高さ 60ｃｍ	m	19.6	26,582	521,007	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	60	45,227	2,713,620	
羽口工		式	1		3,554,896	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結)	河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ	m2	128	14,132	1,808,896	
RC杭	φ200 L=2.0m	本	10	27,857	278,570	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	0	56,272	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t	個	30	38,234	1,147,020	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	0	4,999	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t 層積	個	30	5,071	152,130	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.5km以下	個	0	2,580	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 3.5km以下	個	30	2,536	76,080	
間詰	岩ｽﾞﾘ	m3	20	4,610	92,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固め工		式	1		17,542,977	
作業土工		式	1		300,027	
床掘り	土砂	式	1		35,607	
埋戻し		式	1		264,420	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		17,242,950	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	3t	個	0	56,272	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t	個	350	38,234	13,381,900	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	3t 乱積	個	0	4,999	0	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2t 層積	個	350	5,071	1,774,850	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(乱積) 3個 3.5km以下	個	0	2,580	0	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	2.5t以下 積込み･据付け(層積) 5個 3.5km以下	個	350	2,536	887,600	
間詰	岩ｽﾘ	m3	260	4,610	1,198,600	
仮設工		式	1		25,915,490	
工事用道路工		式	1		1,114,650	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷砂利	RC-40 t=100mm	式	1		267,300	
敷砂利撤去	RC-40	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		847,350	
土留･仮締切工		式	1		18,773,822	
瀬替掘削		式	0		0	
瀬替掘削		式	1		16,199,800	
中州埋戻し		式	1		1,275,420	
土のう	耐候性大型土のう　2t用　短期仮設対応(1年)型	式	1		1,281,024	
廃材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		5,319	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		12,259	
水替工		式	1		3,539,118	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	式	1		3,539,118	
仮水路工		式	1		2,487,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1500	式	1		2,487,900	
直接工事費		式	1		143,964,395	
共通仮設費		式	1		15,732,519	
共通仮設費		式	1		5,537,069	
運搬費		式	1		3,769,885	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,415,342	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		2,354,543	
営繕費		式	1		457,494	
快適ﾄｲﾚ		式	1		457,494	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,309,690	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,195,450	
純工事費		式	1		159,696,914	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		39,489,056	
工事原価		式	1		231,012,447	
一般管理費等		式	1		34,697,553	
工事価格		式	1		265,710,000	
消費税相当額		式	1		26,571,000	
工事費計		式	1		292,281,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【成瀬川地区】		式	1		20,012,585	
根固め工		式	1		18,372,810	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		18,372,810	
袋詰玉石	3t用(長期性能型) 購入材	袋	570	32,233	18,372,810	
仮設工		式	1		1,639,775	
工事用道路工		式	1		1,639,775	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,639,775	
直接工事費		式	1		20,012,585	
共通仮設費		式	1		3,196,250	
共通仮設費		式	1		1,141,013	
運搬費		式	1		868,909	
仮設材運搬費		式	1		868,909	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		272,104	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,055,237	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		23,208,835	
現場管理費		式	1		8,617,642	
工事原価		式	1		31,826,477	