単　価　合　意　書

（単価個別合意方式）

令和７年５月 15 日に契約した神宮寺地区舗装修繕工事(第１回変更)における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ７年 5月30日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村 60 番地
氏名　秋田振興建設株式会社
代表取締役　小原　吾朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 神宮寺地区		式	1		39,789,262	
舗装工		式	1		33,295,262	
路面切削工		式	1		4,830,000	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	7,500	470	3,525,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	300	1,610	483,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	300	2,740	822,000	
舗装打換え工		式	1		8,331,462	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	式	1		504,000	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下	m2	1,080	607	655,560	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	162	4,116	666,792	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	162	2,735	443,070	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,080	3,671	3,964,680	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	1,080	1,942	2,097,360	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		18,750,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	7,500	2,500	18,750,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,383,800	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	740	1,870	1,383,800	
区画線工		式	1		372,000	
区画線工		式	1		372,000	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,000	141	282,000	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	500	180	90,000	
道路付属施設工		式	1		5,220,000	
道路付属物工		式	1		5,220,000	
防草ｼｰﾄ	t=4mm	m2	3,000	1,740	5,220,000	
仮設工		式	1		902,000	
交通管理工		式	1		902,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		334,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		568,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		39,789,262	
共通仮設費		式	1		6,693,867	
共通仮設費		式	1		613,867	
運搬費		式	1		134,010	
建設機械運搬費		式	1		134,010	
技術管理費		式	1		56,857	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,857	
現場環境改善費（率計上）		式	1		423,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,080,000	
純工事費		式	1		46,483,129	
現場管理費		式	1		16,070,000	
工事原価		式	1		86,665,745	
一般管理費等		式	1		11,134,255	
工事価格		式	1		97,800,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		9,780,000	
工事費計		式	1		107,580,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 花館地区		式	1		14,131,462	
舗装工		式	1		11,778,762	
路面切削工		式	1		1,891,200	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,630	555	1,459,650	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	105	1,370	143,850	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	105	2,740	287,700	
舗装打換え工		式	1		2,878,962	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	式	1		168,000	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下	m2	360	607	218,520	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	54	3,328	179,712	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	54	2,735	147,690	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	360	3,896	1,402,560	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	360	2,118	762,480	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		6,522,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,630	2,480	6,522,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		486,200	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	260	1,870	486,200	
区画線工		式	1		161,700	
区画線工		式	1		161,700	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	700	141	98,700	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	350	180	63,000	
道路付属施設工		式	1		1,740,000	
道路付属物工		式	1		1,740,000	
防草ｼｰﾄ	t=4mm	m2	1,000	1,740	1,740,000	
仮設工		式	1		451,000	
交通管理工		式	1		451,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		167,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		284,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		14,131,462	
共通仮設費		式	1		2,941,154	
共通仮設費		式	1		251,154	
運搬費		式	1		66,654	
建設機械運搬費		式	1		66,654	
現場環境改善費（率計上）		式	1		184,500	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,690,000	
純工事費		式	1		17,072,616	
現場管理費		式	1		7,040,000	
工事原価		式	1		24,112,616	