（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２８日
契約業者名	万六建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２－１
工事の名称	八幡平山系赤倉沢第１砂防堰堤工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	砂防土工　掘削0m3　→　2700m3（ICT施工） 法面整形0m2　→　470m3（ICT施工） 残土処理　0m3　→　70m3 法面工　モルタル吹付0m2　→　464m２ 鉄筋挿入0本　→　141本 コンクリート堰堤工　998m3　→　969m3 コンクリート側壁工　88m3　→　0m3 護床・根固工　66個　→　64個
工期（自）	令和　７年　３月１１日
工期（至）	令和　７年１２月１７日
変更前の契約金額	２１８，００９，０００円（税込み）
変更金額	＋　５７，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７５，２０９，０００円（税込み）
変更理由	赤倉沢第１砂防堰堤の右岸袖部法面の崩落があり、さらに拡大する可能性があったため、土工、法面工等を増工し、コンクリート側壁工を減工としたものである。