単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年９月３０日に契約した横堀地区照明設備工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年10年20日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２３号

氏名　株式会社ＴＴＫ　代表取締役社長　加藤　正幸

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		18,670,497	
受変電設備		式	1		18,670,497	
低圧受変電設備		式	1		18,670,497	
照明分電盤	屋内自立型	面	0	10,936,328	0	
照明分電盤	屋内自立型	面	1	12,228,174	12,228,174	
無停電電源装置	10kVA	台	1	4,052,874	4,052,874	
ﾄﾝﾈﾙ自動調光装置	輝度タイプ(受光器２個)	組	1	2,389,449	2,389,449	
機器単体費		式	1		18,670,497	
電気設備		式	1		123,954,785	
受変電設備工		式	1		4,431,874	
低圧受変電設備設置工		式	1		540,454	
照明制御盤据付	屋内自立型、自動調光装置制御部含む	面	1	155,130	155,130	
無停電電源装置据付	10kVA	台	1	101,367	101,367	
接地端子箱取付	屋内壁面取付	個	1	260,817	260,817	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾝﾈﾙ自動調光装置受光部据付		台	2	11,570	23,140	
引込柱設置工		式	1		3,810,685	
引込柱設置	10-19-350、支線1条、配管、D種接地含む	基	0	518,786	0	
引込柱装柱金物取付	配管、D種接地含む	基	1	343,584	343,584	
引込開閉器盤取付		面	0	1,636,773	0	
引込開閉器盤取付	屋外ポール取付型　W800×H1700×D230	面	1	3,467,101	3,467,101	
接地設置工		式	1		80,735	
接地設置	A種接地	極	0	88,639	0	
接地設置	C種接地	極	1	47,393	47,393	
接地設置	D種接地	極	2	16,671	33,342	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工 横堀ﾄﾝﾈﾙ		式	1		70,243,316	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1		36,050,881	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 420V	灯	52	80,873	4,205,396	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE350BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	2	153,476	306,952	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE300BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	21	141,528	2,972,088	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE250BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	22	129,581	2,850,782	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE200BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	26	113,958	2,962,908	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE150BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	23	98,335	2,261,705	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE100BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	12	82,711	992,532	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE070BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	18	69,845	1,257,210	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（材料）	KAE035BS-J-D(入口・調光) 420V	灯	36	60,655	2,183,580	
照明器具取付金具（材料）	ﾄﾝﾈﾙ照明用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	組	212	36,871	7,816,652	
ﾄﾝﾈﾙ照明器材用落下防止材（材料）	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ接続、二重落下ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む	組	212	25,181	5,338,372	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具管理銘板（材料）	ｱｸﾘﾙ　150×60(ﾄﾝﾈﾙ照明)、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む	枚	212	2,122	449,864	
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具取付		台	212	11,570	2,452,840	
坑口照明設備設置工		式	1		844,940	
坑口LED道路照明灯設置 （起点）	KCE090-2H、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ、自動点滅器等含む	基	1	426,057	426,057	
坑口LED道路照明灯設置 （終点）	KCE090-2H、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ、D種接地等含む	基	0	426,516	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
坑口LED道路照明灯設置 (終点)	KCE090-2H、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ	基	1	418,883	418,883	
配管･配線工		式	1		23,998,711	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CVT150sq	m	25	8,051	201,275	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	VVR8sq-3C	m	25	497.4	12,435	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CV 3.5sq-3C	m	30	252.7	7,581	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CV 38sq-2C	m	747	1,426	1,065,222	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CV 8sq-2C	m	389	355.6	138,328	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CV 5.5sq-2C	m	836	261	218,196	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CV 3.5sq-2C	m	841	181.9	152,977	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	FP 5.5sq-2C	m	653	393.3	256,824	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CVV 3.5sq-4C	m	1,140	316.1	360,354	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	CVV 3.5sq-3C	m	1,510	239.8	362,098	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	FCPEV-S 0.9-3P	m	1,060	188.3	199,598	
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料）	IV 14sq	m	1,500	270.1	405,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電力ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CVT150sq	m	2	4,857	9,714	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	VVR8sq-3C	m	2	1,642	3,284	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CV38sq-2C	m	2	3,007	6,014	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CV8sq-2C	m	2	1,642	3,284	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CV5.5sq-2C	m	4	1,642	6,568	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CV3.5sq-2C	m	4	1,642	6,568	
制御ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CVV3.5sq-4C	m	4	1,642	6,568	
制御ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	CVV3.5sq-3C	m	4	1,642	6,568	
通信ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線	FCPEV-S0.9-3P	m	4	670.7	2,682	
接地線ﾗｯｸ配線	IV14sq	m	6	670.7	4,024	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CVT150sq	m	23	3,700	85,100	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	VVR8sq-3C	m	23	1,273	29,279	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV3.5sq-3C	m	30	1,272	38,160	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV38sq-2C	m	81	2,313	187,353	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV8sq-2C	m	95	1,272	120,840	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV5.5sq-2C	m	168	1,272	213,696	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV3.5sq-2C	m	166	1,272	211,152	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	FP5.5sq-2C	m	8	1,272	10,176	
制御ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CVV3.5sq-4C	m	176	1,272	223,872	
制御ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CVV3.5sq-3C	m	176	1,272	223,872	
通信ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	FCPEV-S0.9-3P	m	1,060	532	563,920	
接地線管内配線	IV14sq	m	162	532	86,184	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	CV38sq-2C	m	664	3,007	1,996,648	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	CV8sq-2C	m	292	1,642	479,464	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	CV5.5sq-2C	m	664	1,642	1,090,288	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	CV3.5sq-2C	m	671	1,642	1,101,782	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	FP5.5sq-2C	m	645	1,642	1,059,090	
制御ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	CVV3.5sq-4C	m	956	1,642	1,569,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
制御ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	CVV3.5sq-3C	m	1,330	1,642	2,183,860	
接地線ﾌﾞﾗｹｯﾄ配線	IV14sq	m	1,340	670.7	898,738	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線CV38sq-2C～分岐線CV2sq-3C(1m)+IV2sq(0.5m) 防水ｺﾈｸﾀ	箇所	79	19,758	1,560,882	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線CV8sq-2C～分岐線CV2sq-3C(1m)+IV2sq(0.5m) 防水ｺﾈｸﾀ	箇所	81	16,726	1,354,806	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線CV5.5sq-2C～分岐線CV2sq-3C(1m)+IV2sq(0.5m) 防水ｺﾈｸﾀ	箇所	26	16,450	427,700	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線CV3.5sq-2C～分岐線CV2sq-3C(1m)+IV2sq(0.5m) 防水ｺﾈｸﾀ	箇所	19	16,450	312,550	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線FP5.5sq-2C～分岐線FP2sq-3C(1m)+IV2sq(0.5m) 防水ｺﾈｸﾀ	箇所	7	21,596	151,172	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線CVV3.5sq-4C～分岐線CVV2sq-4C(1m)+防水ｺﾈｸﾀ	箇所	160	19,115	3,058,400	
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ分岐接続材	幹線CVV3.5sq-3C～分岐線CVV2sq-3C(1m)+防水ｺﾈｸﾀ	箇所	52	17,828	927,056	
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	CVT150sq	箇所	3	38,562	115,686	
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	VVR8sq-3C	箇所	1	4,627	4,627	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV5.5sq-2C～FP5.5sq-2C	箇所	1	11,671	11,671	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV38sq-2C	箇所	1	16,468	16,468	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV8sq-2C	箇所	1	8,341	8,341	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV5.5sq-2C	箇所	1	8,341	8,341	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV3.5sq-2C	箇所	1	8,341	8,341	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	FP5.5sq-2C	箇所	1	11,671	11,671	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CVV3.5sq-4C	箇所	2	9,962	19,924	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CVV3.5sq-3C	箇所	2	9,036	18,072	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×300	個	2	71,885	143,770	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	250×250×250	個	1	30,695	30,695	
配線器具設置工		式	1		9,076,278	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置	W=800	m	7	15,191	106,337	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置	W=200	m	5	7,037	35,185	
ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		箇所	1,548	5,061	7,834,428	
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具取付	ｹｰﾌﾞﾙ2条用	箇所	228	4,826	1,100,328	
耐震施工		式	1		272,506	
引張試験		本	94	2,899	272,506	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ照明設備工		式	1		47,614,796	
受電設備設置工		式	1		20,569,022	
引込柱設置	10-19-350、支線1条、配管、D種接地取付含む	基	5	323,494	1,617,470	
引込柱設置	8-19-4.2kN、引込1、配管、D種接地含む	基	1	236,840	236,840	
引込柱設置	8-19-4.2kN、引込2、配管、D種接地含む	基	1	237,300	237,300	
分電盤1取付	引込柱取付	面	0	2,840,688	0	
分電盤1-1取付	引込柱取付	面	0	2,739,596	0	
分電盤2取付	引込柱取付	面	0	2,739,596	0	
分電盤3取付	引込柱取付	面	0	2,822,307	0	
分電盤4取付	引込柱取付	面	0	2,739,596	0	
分電盤6取付	引込柱取付	面	0	2,748,786	0	
分電盤1取付	引込柱取付	面	1	2,759,154	2,759,154	
分電盤1-1取付	引込柱取付	面	1	2,667,213	2,667,213	
分電盤2取付	引込柱取付	面	1	2,225,895	2,225,895	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
分電盤3取付	引込柱取付	面	1	2,336,224	2,336,224	
分電盤4取付	引込柱取付	面	1	2,225,895	2,225,895	
分電盤6取付	引込柱取付	面	1	2,667,213	2,667,213	
分電盤7取付	引込柱取付	面	1	3,595,818	3,595,818	
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ照明設備設置工		式	1		19,890,900	
LED道路照明灯設置	KCE050-2、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ等含む	基	4	396,648	1,586,592	
LED道路照明灯設置	KCE100-2、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ等含む	基	20	418,705	8,374,100	
LED道路照明灯設置	KCE120-2、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ等含む	基	0	423,300	0	
LED道路照明灯設置	IA10B-C等含む、（KCE150-3及び専用ｹｰﾌﾞﾙは撤去品を再使用）	基	11	281,983	3,101,813	
LED道路照明灯設置	KCE050-2C、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ等含む	基	1	396,648	396,648	
LED道路照明灯設置	KCE070-2C、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ等含む	基	6	404,919	2,429,514	
LED道路照明灯設置	KCE090-2C、IA10B-C、専用ｹｰﾌﾞﾙ等含む	基	5	418,705	2,093,525	
ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ設置	支柱含む	基	3	636,236	1,908,708	
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ照明設備設置工		式	1		273,682	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ照明器具設置	KAE030BLS-J、一般形、取付金具、落下防止材等含む	台	2	136,841	273,682	
配管・配線工		式	1		6,469,232	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV14sq-2C	m	797	1,837	1,464,089	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV5.5sq-2C	m	373	1,533	571,809	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV3.5sq-2C	m	2,000	1,454	2,908,000	
接地線管内配線	IV2sq	m	2,550	319.4	814,470	
厚鋼電線管敷設	G54	m	84	5,310	446,040	
異種管接続材	FEP50-G54	組	6	4,797	28,782	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV14sq-2C～CV3.5sq-2C	箇所	2	9,272	18,544	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV5.5sq-2C～CV3.5sq-2C	箇所	2	8,341	16,682	
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV3.5sq-2C～CV3.5sq-2C	箇所	6	8,341	50,046	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	250×250×200	個	4	27,634	110,536	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×150	個	2	20,117	40,234	
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ照明設備撤去工		式	1		411,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
LED道路照明灯撤去（再使用）		基	12	34,330	411,960	
現場発生品運搬工		式	1		39,533	
運搬工		式	1		39,533	
発生品運搬	雄勝こまちIC～三関跨線橋下	式	1		39,533	
工場製品輸送工		式	1		162,666	
輸送工		式	1		162,666	
輸送(電気)		式	1		162,666	
仮設工		式	1		1,462,600	
高所作業用足場		式	1		1,237,040	
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車		日	70	17,672	1,237,040	
交通管理工		式	1		225,560	
交通誘導警備員Ａ	昼間勤務・交通要員なし	人日	8	15,292	122,336	
交通誘導警備員Ｂ	昼間勤務・交通要員なし	人日	8	12,903	103,224	
直接工事費		式	1		123,954,785	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,309,913	
共通仮設費		式	1		1,598,808	
技術管理費		式	1		68,908	
道路施設帳票作成費		式	1		56,199	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	対象：19装置(形式)	式	1		12,709	
営繕費		式	1		376,958	
快適ﾄｲﾚ		式	1		376,958	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,152,942	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,711,105	
純工事費		式	1		133,264,698	
現場管理費		式	1		45,665,337	
機器間接費		式	1		2,854,773	
機器管理費		式	1		2,854,773	
工事原価		式	1		181,784,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		28,444,695	
工事価格		式	1		228,900,000	
消費税相当額		式	1		22,890,000	
工事費計		式	1		251,790,000	