単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年１月 24 日に契約した横手地区維持補修工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 7 年 2月 6日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番 19 号
　　氏名　伊藤建設工業株式会社
　　代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R6年度分)		式	1		21,960,164	
巡視･巡回工		式	1		7,420,333	
道路巡回工		式	1		7,420,333	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	0		0	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		7,201,004	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	0		0	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		89,696	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	0		0	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		129,633	
道路付属施設工		式	1		389,106	
境界工		式	1		47,150	
境界杭	YK-1	本	0	6,218	0	
境界杭	YK-1	本	5	6,197	30,985	
境界鋲	YK-3	枚	0	3,244	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
境界鋲	YK-3	枚	5	3,233	16,165	
道路付属物工		式	1		341,956	
防草ｼｰﾄ	t=4mm	m2	212	1,613	341,956	
道路付属物復旧工		式	1		798,253	
付属物復旧工		式	1		798,253	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	0	19,938	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	0	18,237	0	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	0	21,917	0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面P φ89×1500	本	0	8,373	0	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面P φ89×1500	本	10	8,344	83,440	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面P φ89×1200	本	0	5,618	0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面P φ89×1200	本	10	5,599	55,990	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面P φ89×1000	本	0	5,678	0	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面P φ89×1000	本	10	5,659	56,590	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	構造物取付用（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式）　両面150×59　φ89×750　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	2	10,991	21,982	
視線誘導標復旧	視線誘導標矯正・清掃	式	1		313,797	
距離標復旧	パネル式（金具固定）	枚	1	18,513	18,513	
脱着式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置・撤去		式	1		100,830	
小規模復旧		式	1		147,111	
道路清掃工		式	1		3,929,978	
路面清掃工		式	1		1,818,425	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与))　塵埃量0.5m3/km	km	0	13,822	0	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与))　塵埃量0.5m3/km	km	42	29,068	1,220,856	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	0	11.18	0	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	2,310	10.93	25,248	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない　残土運搬有り	m2	12,216	17.76	216,956	
路面清掃(歩道･機械)	清掃車(貸与)残土運搬有り　0.1m3/100m2	m2	0	11.55	0	
路面清掃(歩道･機械)	清掃車(貸与)残土運搬有り　0.1m3/100m2	m2	28,868	12.31	355,365	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水施設清掃工		式	1		2,111,553	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	0	1,248	0	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	50	1,221	61,050	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	0	515.1	0	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	340	503.5	171,190	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	0	1,211	0	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,186	118,600	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	0	1,874	0	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	100	1,837	183,700	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	0	1,992	0	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	1,953	195,300	
小口径路面排水管清掃	φ100～150（小口径） 高圧洗浄	箇所	64	2,165	138,560	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	0	1,722	0	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	585	1,683	984,555	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		238,040	20m3
人力運搬	運搬～取卸し　換算距離20m以下	式	1		20,558	19m3
除草工		式	1		3,496,360	
道路除草工		式	1		3,496,360	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0	147.2	0	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0	135.8	0	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	1,600	134.1	214,560	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	0	112.1	0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	0	100.6	0	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	23,400	98.37	2,301,858	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	0	81.56	0	
除草剤散布		m	33,450	11.89	397,720	
つる草処理		m	2,315	251.5	582,222	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		3,038,576	
応急処理作業工		式	1		3,038,576	
応急処理		式	0		0	
応急処理	Ｒ６上半期	式	1		3,038,576	
仮設工		式	1		2,887,558	
交通管理工		式	1		2,887,558	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	0		0	20人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		1,829,184	112人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 夜間勤務	式	1		24,499	1人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	0		0	20人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		1,033,875	75人日
雪寒 (R6年度分)		式	1		31,201,920	
除雪工		式	1		26,441,904	
一般除雪工		式	1		9,854,618	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	21,439	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	21,080	632,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	21,797	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	21,427	42,854	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	23,816	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	23,399	701,970	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	21,797	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	21,427	42,854	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	20,882	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	20,525	615,750	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	21,240	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	20,872	41,744	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	23,259	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	22,844	685,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	0	21,240	0	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	20,872	41,744	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	0	18,705	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	0	18,824	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	0	22,444	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	0	18,824	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	15,254	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	15,034	451,020	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	15,115	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,905	29,810	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	16,557	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,313	489,390	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	15,115	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,905	29,810	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	16,577	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	16,332	489,960	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	16,437	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	16,204	32,408	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	19,003	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	17,611	528,330	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	16,437	0	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	16,204	32,408	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 AP	時間	0	24,224	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 AP	時間	30	23,934	718,020	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	8t級 AP	時間	0	24,353	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	8t級 AP	時間	2	24,053	48,106	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 AP	時間	0	27,963	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 AP	時間	30	25,896	776,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	8t級 AP	時間	0	24,353	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	8t級 AP	時間	2	24,053	48,106	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	13t級	時間	0	26,481	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	13t級	時間	30	26,194	785,820	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	13t級	時間	0	26,571	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	13t級	時間	2	26,273	52,546	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	13t級	時間	0	29,464	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	13t級	時間	30	27,760	832,800	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	13t級	時間	0	26,571	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	13t級	時間	2	26,273	52,546	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	25,188	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	24,816	744,480	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	24,920	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	24,558	49,116	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	27,396	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	26,977	809,310	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	0	24,920	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	24,558	49,116	
運搬除雪工		式	1		8,055,880	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	4t	時間	0	8,198	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	4t	時間	50	8,072	403,600	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	4t	時間	0	8,990	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	4t	時間	50	8,847	442,350	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	0	12,181	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	50	12,041	602,050	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	0	12,977	0	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	50	12,814	640,700	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	11t 普通	時間	0	12,808	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	11t 普通	時間	30	12,646	379,380	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	11t 普通	時間	0	13,723	0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	11t 普通	時間	30	13,538	406,140	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	21t 普通	時間	0	16,587	0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	21t 普通	時間	30	16,432	492,960	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	21t 普通	時間	0	18,018	0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	21t 普通	時間	30	17,185	515,550	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：8～17時）	8t級 AP	時間	0	17,452	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：8～17時）	8t級 AP	時間	10	17,314	173,140	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	8t級 AP	時間	0	18,416	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	8t級 AP	時間	10	18,255	182,550	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：8～17時）	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	0	14,578	0	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：8～17時）	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10	14,449	144,490	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	0	15,542	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10	15,391	153,910	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,351	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	10,148	101,480	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	11,684	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	11,456	114,560	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,451	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	10,247	102,470	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	11,783	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	11,555	115,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0	11,962	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	10	11,744	117,440	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0	13,325	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	10	13,082	130,820	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	0	30,280	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	29,999	299,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	0	31,642	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	31,337	313,370	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	12,072	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10	11,863	118,630	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	13,444	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10	13,191	131,910	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,301	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	12,081	120,810	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	13,663	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	13,419	134,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	時間	0	25,188	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	時間	10	24,816	248,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	時間	0	27,396	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	時間	10	26,977	269,770	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	7,777	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	7,653	76,530	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	9,210	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	8,405	84,050	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	0	9,049	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	8,907	89,070	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	0	9,914	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	9,754	97,540	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	8,925	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	8,797	87,970	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	10,361	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	9,550	95,500	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	0	11,266	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	11,119	111,190	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	0	12,131	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	11,962	119,620	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	9,725	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	9,594	95,940	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	10,501	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	10,346	103,460	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	11,714	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	11,575	115,750	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	0	12,480	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	12,329	123,290	
凍結防止工		式	1		3,403,300	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0	16,596	0	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	16,283	814,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0	17,064	0	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	16,749	837,450	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0	18,635	0	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	18,285	914,250	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	0	17,064	0	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	16,749	837,450	
歩道除雪工		式	1		4,996,864	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,351	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	10,148	304,440	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,391	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,188	20,376	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	11,684	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	11,456	343,680	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,391	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,188	20,376	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,451	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	10,247	307,410	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,491	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,287	20,574	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	11,783	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	11,555	346,650	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	10,491	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,287	20,574	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0	11,962	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	30	11,744	352,320	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0	11,813	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	2	11,595	23,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0	13,325	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	30	13,082	392,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	0	11,813	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	2	11,595	23,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	0	30,280	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	29,999	299,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	0	30,131	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	29,851	298,510	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	0	31,642	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	31,337	313,370	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	0	30,131	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	29,851	298,510	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	12,072	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	11,863	355,890	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,923	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	11,714	23,428	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	13,444	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	13,191	395,730	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	0	11,923	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	11,714	23,428	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,301	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,081	362,430	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,151	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	11,942	23,884	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	13,663	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	13,419	402,570	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	0	12,151	0	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	11,942	23,884	
雪道巡回工		式	1		131,242	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500CC	時間	0	9,155	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500CC	時間	5	8,970	44,850	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500CC	時間	0	9,073	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500CC	時間	2	8,888	17,776	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500CC	時間	0	10,381	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500CC	時間	5	10,168	50,840	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500CC	時間	0	9,073	0	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500CC	時間	2	8,888	17,776	
冬期対策施設工		式	1		3,404,751	
冬期安全施設工		式	1		3,404,751	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	0	867.2	0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,589	849.2	1,349,378	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	0	800.8	0	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,589	784.3	1,246,252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵現地張出し	支柱・防雪ﾈｯﾄ収納式	m	0	3,197	0	
防護柵現地張出し	支柱・防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84	3,127	262,668	
防護柵現地張収納	支柱・防雪ﾈｯﾄ収納式	m	0	2,950	0	
防護柵現地張収納	支柱・防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84	2,886	242,424	
冬期注意看板設置		枚	0	32,786	0	
冬期注意看板設置		枚	4	32,081	128,324	
冬期注意看板撤去		枚	0	19,460	0	
冬期注意看板撤去		枚	4	19,048	76,192	
凍結抑制剤自動散布装置設置		基	0	57,766	0	
凍結抑制剤自動散布装置設置		基	1	56,580	56,580	
凍結抑制剤自動散布装置撤去		基	0	43,824	0	
凍結抑制剤自動散布装置撤去		基	1	42,933	42,933	
仮設工		式	1		1,355,265	
交通管理工		式	1		1,355,265	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	0		0	45人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		734,940	45人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	0		0	45人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		620,325	45人日
道路修繕 (R6年度分)		式	1		9,787,385	
舗装工		式	1		7,664,240	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,956,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	0	2,491	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,000	2,478	4,956,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,708,240	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	0	366	0	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	1,000	359.4	359,400	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	0	59,764	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	40	58,721	2,348,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		60,772	
側溝工		式	1		60,772	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	0	3,984	0	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	14	4,172	58,408	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	1,253	501	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	4,658	1,863	
橋梁補修工		式	1		777,796	
橋梁清掃工		式	1		777,796	
桁洗浄		橋	2	388,898	777,796	
道の駅施設補修工		式	1		682,237	
道の駅施設補修工		式	1		682,237	
道の駅十文字トイレ修繕		式	1		306,044	
受水槽維持塗装		式	1		376,193	
仮設工		式	1		602,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		602,340	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	0		0	20人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		326,640	20人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	0		0	20人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		275,700	20人日
直接工事費		式	1		62,949,469	
共通仮設費		式	1		7,054,481	
共通仮設費		式	1		757,173	
安全費		式	1		151,692	
任意保険料		式	1		29,592	
ﾎｲｽﾄｸﾚｰﾝ年次点検		式	1		122,100	
技術管理費		式	1		605,481	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,472	
道路巡回ｼｽﾃﾑ使用料		式	1		285,430	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
融雪施設点検		式	1		261,579	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,297,308	
純工事費		式	1		70,003,950	
現場管理費		式	1		33,525,190	
工事原価		式	1		103,529,140	
一般管理費等		式	1		17,570,860	
工事価格		式	1		121,100,000	
消費税相当額		式	1		12,110,000	
工事費計		式	1		133,210,000	