単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月 13 日に契約した横手地区維持補修工事（第４回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ７年 7月 3日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番 19 号
　　氏名　伊藤建設工業株式会社
　　代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R7年度分)		式	1		15,458,585	
巡視･巡回工		式	1		7,898,530	
道路巡回工		式	1		7,898,530	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		7,667,808	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		94,331	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		136,391	
道路付属施設工		式	1		48,260	
境界工		式	1		48,260	
境界杭	YK-1	本	5		31,895	
境界鋲	YK-3	枚	5		16,365	
道路付属物復旧工		式	1		808,940	
付属物復旧工		式	1		808,940	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10		205,500	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10		188,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10		217,900	
視線誘導標復旧	土中建込用 両面P φ89×1500	本	10		84,390	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面P φ89×1200	本	10		56,230	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面P φ89×1000	本	10		56,820	
道路清掃工		式	1		1,712,615	
路面清掃工		式	1		666,100	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km	km	30		430,200	
路面清掃(歩道･人力)	歩道　塵埃量少ない	m2	10,000		116,100	
路面清掃(歩道･機械)	清掃車(貸与)残土運搬有り 0.1m3/100m2	m2	10,000		119,800	
排水施設清掃工		式	1		1,046,515	
側溝清掃(人力)	有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	50		64,650	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	50		26,665	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100		125,600	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清	m	100		194,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100		206,600	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	100		178,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		249,800	
除草工		式	1		2,767,680	
道路除草工		式	1		2,767,680	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	5,000		770,000	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	5,000		711,000	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	5,000		588,500	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	5,000		529,000	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	2,000		169,180	
応急処理工		式	1		1,584,960	
応急処理作業工		式	1		1,584,960	
応急処理		式	1		1,584,960	
仮設工		式	1		637,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		637,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		345,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		292,600	
雪寒 (R7年度分)		式	1		34,306,803	
除雪工		式	1		29,100,552	
一般除雪工		式	1		11,779,040	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30		666,600	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2		44,500	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30		738,600	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2		44,500	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30		649,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2		43,380	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30		721,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2		43,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	30		583,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	2		38,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	30		697,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(1次)	時間	2		38,740	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30		475,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2		31,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30		515,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2		31,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		518,700	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		34,060	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		592,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		34,060	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 AP	時間	30		749,700	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	8t級 AP	時間	2		49,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 AP	時間	30		811,500	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	8t級 AP	時間	2		49,820	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	13t級	時間	30		812,100	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	13t級	時間	2		54,000	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	13t級	時間	30		903,000	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	13t級	時間	2		54,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30		789,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2		51,620	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30		857,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2		51,620	
運搬除雪工		式	1		8,415,620	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	4t	時間	50		421,700	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	4t	時間	50		461,400	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	50		624,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	50		664,000	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	11t 普通	時間	30		394,200	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	11t 普通	時間	30		422,100	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	21t 普通	時間	30		511,200	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	21t 普通	時間	30		534,600	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：8～17時）	8t級 AP	時間	10		179,900	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	8t級 AP	時間	10		189,600	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：8～17時）	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10		149,100	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10		158,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10		106,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10		120,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10		107,900	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10		133,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	10		123,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	10		137,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10		307,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10		321,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10		124,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10		138,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10		127,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10		141,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	時間	10		263,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014規制)	時間	10		285,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		80,090	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		94,570	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10		93,010	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10		101,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		91,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		106,500	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10		116,200	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10		124,900	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		100,400	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.6m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		108,100	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		120,800	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10		128,500	
凍結防止工		式	1		3,552,000	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50		859,000	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50		865,500	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50		962,000	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50		865,500	
歩道除雪工		式	1		5,216,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		320,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		21,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		361,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		21,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		323,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		21,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		364,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 簡易操作型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		21,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	30		370,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	2		24,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	30		412,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型	時間	2		24,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10		307,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10		304,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10		321,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10		304,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30		374,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		24,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30		415,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2		24,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		381,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		24,860	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30		423,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2		24,860	
雪道巡回工		式	1		137,652	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500CC	時間	5		47,170	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500CC	時間	2		18,516	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500CC	時間	5		53,450	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500CC	時間	2		18,516	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
冬期対策施設工		式	1		3,771,651	
冬期安全施設工		式	1		3,771,651	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,687		1,515,263	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,687		1,398,860	
防護柵現地張出し	支柱・防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84		278,544	
防護柵現地張収納	支柱・防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84		257,124	
冬期注意看板設置		枚	4		136,000	
冬期注意看板撤去		枚	4		80,720	
凍結抑制剤自動散布装置設置		基	1		59,790	
凍結抑制剤自動散布装置撤去		基	1		45,350	
仮設工		式	1		1,434,600	
交通管理工		式	1		1,434,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		776,250	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		658,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (R7年度分)		式	1		8,669,830	
舗装工		式	1		7,992,100	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,110,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,000		5,110,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,882,100	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	1,000		379,300	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	40		2,502,800	
排水構造物工		式	1		40,130	
側溝工		式	1		40,130	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	10		40,130	
仮設工		式	1		637,600	
交通管理工		式	1		637,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		345,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		292,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		58,435,218	
共通仮設費		式	1		6,162,963	
共通仮設費		式	1		62,873	
技術管理費		式	1		62,873	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,873	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,100,090	
純工事費		式	1		64,598,181	
現場管理費		式	1		32,357,601	
工事原価		式	1		96,955,782	
一般管理費等		式	1		16,654,218	
スライド足切額		式	1		-1,110,000	
工事価格		式	1		112,500,000	
消費税相当額		式	1		11,250,000	
工事費計		式	1		123,750,000	