積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事
工事地名	秋田県大仙市木原田～横手市雄物川町矢神　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　262日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	87,181,164			
河川土工	式	1	84,736,260			
掘削工(ICT)	m3	37,800	84,736,260	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注１	37,800	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	37,800	m3
				整地 残土受入れ地での処理；注１	37,800	m3
仮設工	式	1	2,444,904			
工事用道路工	式	1	2,444,904	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
直接工事費	式	1	87,181,164			
共通仮設費	式	1	10,272,154			
共通仮設費	式	1	3,551,154			
運搬費	式	1	2,073,154	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	880,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,721,000			
純工事費	式	1	97,453,318			
現場管理費	式	1	25,981,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	211,620,082	
一般管理費等	式	1	31,559,918	
工事価格	式	1	243,180,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	5,435,600	
法面工	式	1	5,435,600	
植生工	式	1	5,435,600	植生基材吹付　1,070　m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ;
直接工事費	式	1	5,435,600	
共通仮設費	式	1	790,000	
共通仮設費	式	1	96,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	96,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	694,000	
純工事費	式	1	6,225,600	
現場管理費	式	1	2,824,000	
工事原価	式	1	9,049,600	

積算内訳書

工事名	令和7年度 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	53,125,006			
河川土工	式	1	51,908,640			
掘削工(ICT)	m3	11,200	51,908,640	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；注１	11,200	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	11,200	m3
				整地 残土受入れ地での処理；注１	11,200	m3
仮設工	式	1	1,216,366			
工事用道路工	式	1	1,216,366	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
直接工事費	式	1	53,125,006			
共通仮設費	式	1	8,188,158			
共通仮設費	式	1	3,689,158			
運搬費	式	1	1,855,368	仮設材運搬費	1	式
準備費	式	1	1,238,790	伐木 機械施工；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	595,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,499,000			
純工事費	式	1	61,313,164			
現場管理費	式	1	17,823,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	79,136,164	