単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年１２月１８日に契約した令和7年度　小鍋立地区改良工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年12月25日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字東古戸１９番地の４

氏名　株式会社　菅組

代表取締役社長　　菅　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【上院内地区】		式	1		51,877,252	
道路土工		式	1		7,957,485	
掘削工(ICT)		m3	4,800		6,457,140	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	4,800	405.3	1,945,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,050	1,114	4,511,700	
路体盛土工		m3	90		122,836	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,494	54,940	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	848.7	67,896	
路体外盛土工		式	1		320,124	
路体外盛土	2.5m未満	m3	50	4,920	246,000	
路体外盛土	2.5m以上	m3	580	127.8	74,124	
路床盛土工		m3	30		120,689	
路床盛土	2.5m未満	m3	20	5,588	111,760	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	892.9	8,929	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		m3	340		121,312	
路床盛土(ICT)		m3	340	356.8	121,312	
法面整形工(ICT)		式	1		302,984	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	310	840.8	260,648	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	529.2	42,336	
残土処理工		式	1		512,400	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		512,400	
法面工		式	1		1,832,530	
植生工		式	1		1,832,530	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 100m2未満	m2	80	2,559	204,720	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	310	5,251	1,627,810	
舗装工		式	1		5,595,980	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,487,300	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ（凍上抑制層含む）	m2	3,150	1,742	5,487,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		108,680	
敷砂利	RC-40 t=100	m2	400	271.7	108,680	
擁壁工		式	1		1,577,312	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,577,312	
重力式擁壁	2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	16	58,883	942,128	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	9	70,576	635,184	
排水構造物工		式	1		23,011,433	
作業土工		式	1		1,902,297	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		49,665	
床掘り	土砂	式	1		27,082	
床掘り	土砂	式	1		52,434	
床掘り	土砂	式	1		696,630	
埋戻し		式	1		164,430	
埋戻し		式	1		813,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		98,376	
側溝工		式	1		15,241,355	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B450-H450	m	6.7	12,505	83,783	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	2	12,085	24,170	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300 基礎無	m	7.5	11,446	85,845	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	167	13,939	2,327,813	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400 基礎無	m	343.2	13,273	4,555,293	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B450-H295	m	90.1	8,622	776,842	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅡ-B300-H200	m	56.7	7,201	408,296	
自由勾配側溝 第1種	US9-B-B400-H600～1200	m	18.7	28,555	533,978	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用	枚	4	2,955	11,820	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	973	3,667	3,567,991	
側溝蓋	BF-B300用 L=1000	枚	29	3,357	97,353	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用	枚	18	4,097	73,746	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25 L=1.0m	枚	1	22,133	22,133	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ1	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	638	3,663	2,336,994	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ2	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	94	3,567	335,298	
管渠工		式	1		370,078	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D450	m	7.8	47,446	370,078	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,836,934	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	60,527	60,527	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	7	69,845	488,915	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	79,163	158,326	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	145,610	145,610	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	156,389	156,389	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	86,936	86,936	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	99,935	99,935	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	2	21,731	43,462	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	10	44,240	442,400	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25	枚	2	77,217	154,434	
地下排水工		式	1		3,660,769	
地下排水	UD-A 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ φ200(有孔管)	m	369.7	9,902	3,660,769	
防護柵工		式	1		11,902,512	
防止柵工		式	1		11,902,512	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	S2型 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	248	47,994	11,902,512	
直接工事費		式	1		51,877,252	
共通仮設費		式	1		7,154,573	
共通仮設費		式	1		1,681,573	
技術管理費		式	1		1,104,573	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,714	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,046,859	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		577,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		5,473,000	
純工事費		式	1		59,031,825	
現場管理費		式	1		18,954,000	
工事原価		式	1		121,458,429	
一般管理費等		式	1		19,661,571	
工事価格		式	1		141,120,000	
消費税相当額		式	1		14,112,000	
工事費計		式	1		155,232,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【下院内地区】		式	1		29,069,604	
道路土工		式	1		730,891	
路体盛土工		m3	70		384,580	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,494	384,580	
路床盛土工(ICT)		m3	250		89,200	
路床盛土(ICT)		m3	250	356.8	89,200	
法面整形工(ICT)		式	1		257,111	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	230	823	189,290	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	130	521.7	67,821	
法面工		式	1		490,360	
植生工		式	1		490,360	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満	m2	230	2,132	490,360	
舗装工		式	1		4,861,990	
付帯道路工		式	1		4,861,990	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,270	1,428	1,813,560	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,220	980	1,195,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	1,190	1,557	1,852,830	
排水構造物工		式	1		6,442,632	
側溝工		式	1		6,442,632	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	288.6	13,939	4,022,795	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	548	3,667	2,009,516	
側溝蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m	枚	29	14,149	410,321	
防護柵工		式	1		14,328,639	
防止柵工		式	1		14,328,639	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	0	33,241	0	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	289	33,241	9,606,649	
連続基礎、金網･支柱(立入防止柵)	S3型 連続基礎 300×300 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	91	51,890	4,721,990	
仮設工		式	1		2,215,092	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		2,215,092	
工事用道路撤去		式	1		2,215,092	
直接工事費		式	1		29,069,604	
共通仮設費		式	1		3,607,000	
共通仮設費		式	1		364,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		364,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,243,000	
純工事費		式	1		32,676,604	
現場管理費		式	1		10,796,000	
工事原価		式	1		43,472,604	