単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和8年9月29日に契約した令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月９日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字小町100番地

氏名　株式会社高修興業

代表取締役　高橋　譲

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		149,664,747	
道路土工		式	1		1,821,933	
掘削工		m3	170		356,708	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	358.6	14,344	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	120	1,916	229,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	40	435.7	17,428	
土砂等運搬	軟岩	m3	120	531.6	63,792	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120	260.2	31,224	
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0	5,950	0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	0	919.1	0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	0	251	0	
路体盛土工		m3	1,100		1,465,225	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,953	119,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	919.5	27,585	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,000	251.1	251,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	460	1,005	462,300	
土砂等運搬	軟岩	m3	600	531.6	318,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	260.2	286,220	
法面工		式	1		49,828,011	
ｱﾝｶｰ工		式	1		49,828,011	
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	1,553	62,120	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	140	3,852	539,280	
裏面排水	W=150 t=50	m	4	3,452	13,808	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板設置		m2	0	99,719	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板設置		m2	182	95,813	17,437,966	
削孔	二重管方式 φ90mm 粘性土	m	20	17,193	343,860	
削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	m	596	33,259	19,822,364	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強材挿入		本	0	44,784	0	
補強材挿入		本	92	40,162	3,694,904	
注入打設		m3	13	72,731	945,503	
裏込		m3	21	144,928	3,043,488	
定着･頭部処理		箇所	92	4,348	400,016	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		105,554	
特許料		式	0		0	
特許料		式	1		1,813,308	
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	53,628	0	
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.4	55,948	22,379	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0	101,400	0	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.5	78,721	39,360	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　敷厚10cm	m	24	3,827	91,848	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	3	55,953	167,859	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		173,840	
ｱﾝｶｰ工仮設備		式	0		0	
ｱﾝｶｰ工仮設備		式	1		1,110,554	
擁壁工		式	1		13,196,437	
作業土工		式	1		89,885	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		38,320	
埋戻し		式	1		39,580	
基面整正		式	1		11,985	
帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		13,106,552	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	21	11,386	239,106	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 重力式基礎	m	8	209,429	1,675,432	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	107	41,915	4,484,905	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,514	2,071	5,206,494	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	490	2,362	1,157,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ200 有孔管	m	27	5,702	153,954	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ200 無孔管	m	0.5	2,562	1,281	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ300 有孔管	m	40	4,700	188,000	
排水構造物工		式	1		1,000,535	
側溝工		式	1		738,242	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B800-H800	m	22	26,791	589,402	
素掘側溝	上幅1800 下幅600 高さ600	m	40	3,721	148,840	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		262,293	
現場打ち集水桝	SM-B1300-L1300-H1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	181,315	181,315	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1300×1300用 500kg/m2	枚	1	80,978	80,978	
橋台工		式	1		30,069,712	
作業土工		式	1		2,069,063	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		1,302,880	
床掘り	土砂	式	1		165,354	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		552,000	
基面整正		式	1		48,829	
橋台躯体工		式	1		27,876,769	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　敷厚10cm	m2	110	3,006	330,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	537	24,346	13,073,802	
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	181,730	47,249	
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.22	193,007	3,516,587	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D22	t	0.55	540,738	297,405	
鉄筋	SD345 D29～32	t	20.91	184,302	3,853,754	
型枠	一般型枠	式	1		4,793,530	
足場	安全ネット必要	式	1		1,954,710	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VPφ75	m	8	1,134	9,072	
現場塗装工		式	1		123,880	
前処理		m2	19	3,097	58,843	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗	m2	19	1,713	32,547	
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	m2	19	1,710	32,490	
伐採工		式	1		6,524,174	
伐木除根工		式	1		6,524,174	
伐木・集積・運搬		式	1		6,524,174	
仮設工		式	1		47,223,945	
仮橋･仮桟橋工		式	1		40,257,243	
橋脚		t	0	181,532	0	
橋脚		t	107	224,961	24,070,827	
仮橋上部	架設	t	0	135,135	0	
仮橋上部	架設	t	68.8	174,585	12,011,448	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	0	8,217	0	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	336	10,599	3,561,264	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	0	5,974	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	84	7,306	613,704	
仮水路工		式	1		1,328,332	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1500×t2.7	式	1		1,328,332	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		5,638,370	
作業ヤード盛土		式	0		0	
作業ヤード盛土		式	1		5,638,370	
直接工事費		式	1		149,664,747	
共通仮設費		式	1		20,462,168	
共通仮設費		式	1		6,703,207	
運搬費		式	1		4,212,954	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,462,400	
仮設材運搬費		式	1		1,750,554	
準備費		式	1		1,107,486	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		1,107,486	
技術管理費		式	1		80,308	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,502	
簡易施工実態調査費		式	1		17,806	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,302,459	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,758,961	
純工事費		式	1		170,126,915	
現場管理費		式	1		49,523,155	
工事原価		式	1		219,650,070	
一般管理費等		式	1		32,849,930	
工事価格		式	1		252,500,000	
消費税相当額		式	1		25,250,000	
工事費計		式	1		277,750,000	