単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和８年３月１７日に契約した令和7年度　大鍋地区改良工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年03月23日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市前郷二番町7番13号

氏名　横手建設株式会社

代表取締役　武茂 広行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		121,382,098	
道路土工		式	1		447,150	
残土処理工		式	1		447,150	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		64,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		262,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		120,450	
擁壁工		式	1		10,464,635	
作業土工		式	1		25,372	
床掘り	土砂	式	1		2,988	
埋戻し		式	1		16,794	
基面整正		式	1		2,113	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		2,961	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		516	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		1,270,771	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m	9	122,739	1,104,651	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		166,120	
鉄筋挿入工		式	1		405,391	
鉄筋挿入	SD345 D22(ﾒｯｷ)×2.5m 削孔長 2.0m	m	8	15,496	123,968	
鉄筋挿入	SD345 D22(ﾒｯｷ)×3.0m 削孔長 2.5m	m	8	14,640	117,120	
鉄筋挿入	SD345 D22(ﾒｯｷ)×4.0m 削孔長 3.5m	m	7	13,949	97,643	
鉄筋挿入	SD345 D22(ﾒｯｷ)×5.0m 削孔長 4.5m	m	5	13,332	66,660	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		8,763,101	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製枠	m2	220	13,774	3,030,280	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	TA=24kN/m､TA=42kN/m､TA=96kN/m､壁面強化材	m2	1,423	1,952	2,777,696	
まき出し・敷均し、締固め		m3	1,165	2,346	2,733,090	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 有孔管 管径 150mm	m	16	5,486	87,776	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 管径 150mm	m	14.6	1,938	28,294	
植生土のう	40×60cm	袋	131	808.9	105,965	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		826,800	
作業土工		式	1		7,274	
床掘り	土砂	式	1		896	
埋戻し		式	1		5,956	
基面整正		式	1		422	
側溝工		式	1		383,542	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅡ-B300-H200	m	51.6	7,433	383,542	
管渠工		式	1		71,845	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK1-RC-D300	m	3.4	21,131	71,845	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		169,411	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	56,820	56,820	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H620 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	63,984	63,984	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B600×L600用 500kg/m2	枚	1	16,380	16,380	
蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B600×L600用 T-25	枚	1	32,227	32,227	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水工		式	1		194,728	
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 有孔管 管径 150mm	m	39.7	4,905	194,728	
落石雪害防止工		式	1		20,292,271	
落石防止網工		式	1		2,883,836	
ﾛｯｸﾈｯﾄ	高強度ﾈｯﾄ 二重撚線亀甲金網 線径2.7mm	m2	138	12,347	1,703,886	
ｱﾝｶｰ	SD345 D19(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.85m	m	50	23,599	1,179,950	
雪崩予防柵工		式	1		17,408,435	
雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ) 大鍋トンネル側上段	柵高 H=3.0m 支柱間隔 6.0m	m	18	288,018	5,184,324	
雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ) 大鍋トンネル側下段	柵高 H=3.0m 支柱間隔 5.0m･6.0m	m	28	266,011	7,448,308	
支柱基部ｱﾝｶｰ	SD345 D29(ﾒｯｷ)×1.0m 削孔長 0.9m	m	18	46,176	831,168	
山側ｱﾝｶｰ	SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m	m	38	43,985	1,671,430	
ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ	SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m	m	15	43,985	659,775	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		1,613,430	
坑内付帯工		式	1		115,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水工		式	1		115,550	
中央排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管 管径 300mm	m	10	11,555	115,550	
坑門工		式	1		83,019,545	
作業土工		式	1		2,056,100	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		1,137,280	
床掘り	土砂	式	1		84,490	
埋戻し		式	1		290,360	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		77,088	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		178,296	
土砂等運搬	軟岩	式	1		204,736	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		83,850	
坑門本体工		式	1		76,013,272	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm	m2	78	2,946	229,788	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	309	27,770	8,580,930	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.98	166,291	162,965	
鉄筋	SD345 D16～25	t	19.46	179,735	3,497,643	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.03	165,371	1,162,558	
型枠	一般型枠	式	1		3,330,980	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		式	1		57,982,543	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		789,070	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	25	5,175	129,375	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し､締固め		m3	90	1,638	147,420	
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		4,950,173	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	156	25,901	4,040,556	
型枠	一般型枠	式	1		597,617	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		312,000	
仮設工		式	1		6,216,147	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工		式	1		6,216,147	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ組立･解体		式	1		6,216,147	
直接工事費		式	1		121,382,098	
共通仮設費		式	1		7,306,553	
共通仮設費		式	1		763,531	
技術管理費		式	1		92,287	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,141	
簡易施工実態調査費		式	1		33,146	
現場環境改善費（率計上）		式	1		671,244	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,543,022	
純工事費		式	1		128,688,651	
現場管理費		式	1		22,109,634	
工事原価		式	1		150,798,285	
一般管理費等		式	1		24,231,715	
工事価格		式	1		175,030,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		17,503,000	
工事費計		式	1		192,533,000	