# 単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和８年３月２６日に契約した令和7年度　大鍋地区改良工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年４月８日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市前郷二番町７番１３号

氏名　横手建設株式会社

代表取締役　武茂 広行

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 129,557,846 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 447,150 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 447,150 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 | | 64,500 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 262,200 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂　土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 120,450 | |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 10,464,635 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 25,372 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 2,988 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 16,794 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 2,113 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 2,961 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 | | 516 | |
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 1,270,771 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 | m | 9 | 122,739 | 1,104,651 | |
| 足場 | 安全ﾈｯﾄ必要 | 式 | 1 | | 166,120 | |
| 鉄筋挿入工 | | 式 | 1 | | 405,391 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D22(ﾒｯｷ)×2.5m 削孔長 2.0m | m | 8 | 15,496 | 123,968 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D22(ﾒｯｷ)×3.0m 削孔長 2.5m | m | 8 | 14,640 | 117,120 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D22(ﾒｯｷ)×4.0m 削孔長 3.5m | m | 7 | 13,949 | 97,643 | |
| 鉄筋挿入 | SD345 D22(ﾒｯｷ)×5.0m 削孔長 4.5m | m | 5 | 13,332 | 66,660 | |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ) | | 式 | 1 | | 8,763,101 | |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 | 鋼製枠 | m2 | 220 | 13,774 | 3,030,280 | |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 | TA=24kN/m､TA=42kN/m､TA=96kN/m､壁面強化材 | m2 | 1,423 | 1,952 | 2,777,696 | |
| まき出し・敷均し、締固め | | m3 | 1,165 | 2,346 | 2,733,090 | |
| 排水管敷設 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 有孔管 管径 150mm | m | 16 | 5,486 | 87,776 | |
| 排水管敷設 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 管径 150mm | m | 14.6 | 1,938 | 28,294 | |
| 植生土のう | 40×60cm | 袋 | 131 | 808.9 | 105,965 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 826,800 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 7,274 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 896 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 5,956 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 422 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 383,542 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | BFⅡ-B300-H200 | m | 51.6 | 7,433 | 383,542 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 71,845 | |
| ﾋｭｰﾑ管(B形管) | PK1-RC-D300 | m | 3.4 | 21,131 | 71,845 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 169,411 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B600-L600-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 56,820 | 56,820 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B600-L600-H620 ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 63,984 | 63,984 | |
| 蓋 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B600×L600用 500kg/m2 | 枚 | 1 | 16,380 | 16,380 | |
| 蓋 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B600×L600用 T-25 | 枚 | 1 | 32,227 | 32,227 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 194,728 | |
| 地下排水 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 有孔管 管径 150mm | m | 39.7 | 4,905 | 194,728 | |
| 落石雪害防止工 | | 式 | 1 | | 28,468,019 | |
| 落石防止網工 | | 式 | 1 | | 2,883,836 | |
| ﾛｯｸﾈｯﾄ | 高強度ﾈｯﾄ 二重撚線亀甲金網 線径2.7mm | m2 | 138 | 12,347 | 1,703,886 | |
| ｱﾝｶｰ | SD345 D19(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.85m | m | 50 | 23,599 | 1,179,950 | |
| 雪崩予防柵工 | | 式 | 1 | | 25,584,183 | |
| 雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ)<br>大鍋トンネル側上段 | 柵高 H=3.0m 支柱間隔 6.0m | m | 18 | 288,018 | 5,184,324 | |
| 雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ)<br>大鍋トンネル側下段 | 柵高 H=3.0m 支柱間隔 5.0m･6.0m | m | 28 | 266,011 | 7,448,308 | |
| 雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ)<br>上院内トンネル側上段 | 柵高 H=3.0m 支柱間隔 3.0m | m | 3 | 685,097 | 2,055,291 | |
| 雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ)<br>上院内トンネル側中段 | 柵高 H=3.0m 支柱間隔 6.0m | m | 9 | 417,079 | 3,753,711 | |
| 支柱基部ｱﾝｶｰ | SD345 D29(ﾒｯｷ)×1.0m 削孔長 0.9m | m | 29 | 46,176 | 1,339,104 | |
| 山側ｱﾝｶｰ | SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m | m | 61 | 43,985 | 2,683,085 | |
| 谷側ｱﾝｶｰ | SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m | m | 4 | 46,845 | 187,380 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ | SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m | m | 30 | 43,985 | 1,319,550 | |
| 足場(ｱﾝｶｰ) | | 式 | 1 | | 1,613,430 | |
| 坑内付帯工 | | 式 | 1 | | 115,550 | |
| 地下排水工 | | 式 | 1 | | 115,550 | |
| 中央排水 | 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管 管径 300mm | m | 10 | 11,555 | 115,550 | |
| 坑門工 | | 式 | 1 | | 83,019,545 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,056,100 | |
| 床掘り(掘削) | 軟岩 | 式 | 1 | | 1,137,280 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 84,490 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 290,360 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 式 | 1 | | 77,088 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 178,296 | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | 式 | 1 | | 204,736 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 | | 83,850 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坑門本体工 | | 式 | 1 | | 76,013,272 | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm | m2 | 78 | 2,946 | 229,788 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(高炉) | m3 | 309 | 27,770 | 8,580,930 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.98 | 166,291 | 162,965 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 19.46 | 179,735 | 3,497,643 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 7.03 | 165,371 | 1,162,558 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 3,330,980 | |
| 型枠(ｾﾝﾄﾙ) | | 式 | 1 | | 57,982,543 | |
| 足場 | 安全ﾈｯﾄ必要 | 式 | 1 | | 789,070 | |
| 目地板 | 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20 | m2 | 25 | 5,175 | 129,375 | |
| ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し､締固め | | m3 | 90 | 1,638 | 147,420 | |
| 置換ｺﾝｸﾘｰﾄ工 | | 式 | 1 | | 4,950,173 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 156 | 25,901 | 4,040,556 | |
| 型枠 | 一般型枠 | 式 | 1 | | 597,617 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場 | 安全ﾈｯﾄ必要 | 式 | 1 | | 312,000 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 6,216,147 | |
| ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 | | 式 | 1 | | 6,216,147 | |
| ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ組立･解体 | | 式 | 1 | | 6,216,147 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 129,557,846 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 8,136,491 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 836,217 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 92,287 | |
| 道路工事施設帳票作成費 | | 式 | 1 | | 59,141 | |
| 簡易施工実態調査費 | | 式 | 1 | | 33,146 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 743,930 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 7,300,274 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 137,694,337 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 24,773,426 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 162,467,763 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 25,842,237 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 188,310,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 18,831,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 207,141,000 | |