積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　大鍋地区改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　247日間　　自　　令和 8年 4月 9日
　　至　　令和 8年12月11日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　大鍋地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	131,027,965			
道路土工	式	1	478,900			
残土処理工	式	1	478,900	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
擁壁工	式	1	11,247,550			
作業土工	式	1	26,953	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	1,357,540	張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 足場 安全ﾈｯﾄ必要；	9 1	m 式
鉄筋挿入工	式	1	440,290	鉄筋挿入 SD345 D22(ﾒｯｷ)×2.5m 削孔長 2.0m； 鉄筋挿入 SD345 D22(ﾒｯｷ)×3.0m 削孔長 2.5m； 鉄筋挿入 SD345 D22(ﾒｯｷ)×4.0m 削孔長 3.5m； 鉄筋挿入 SD345 D22(ﾒｯｷ)×5.0m 削孔長 4.5m；	8 8 7 5	m m m m
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)	式	1	9,422,767	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置 鋼製枠；	220	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　大鍋地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 TA=24kN/m､TA=42kN/m､TA=96kN/m､壁面強化材； まき出し・敷均し、締固め 排水管敷設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 有孔管 管径 150mm； 排水管敷設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 無孔管 管径 150mm； 植生土のう 40×60cm；	1,423 1,165 16 14.6 131	m2 m3 m m 袋
排水構造物工	式	1	890,572			
作業土工	式	1	7,719	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	416,566	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BFⅡ-B300-H200；	51.6	m
管渠工	式	1	76,500	ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC-D300；	3.4	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	180,410	現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H620 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 SM-B600×L600用 500kg/m2； 蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 SM-B600×L600用 T-25；	1 1 1 1	箇所 箇所 枚 枚
地下排水工	式	1	209,377	地下排水 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 有孔管 管径 150mm；	39.7	m
落石雪害防止工	式	1	21,814,540			
落石防止網工	式	1	3,104,480	ﾛｯｸﾈｯﾄ 高強度ﾈｯﾄ 二重撚線亀甲金網 線径2.7mm； ｱﾝｶｰ	138 50	m2 m

積算内訳書

工事名	令和7年度　大鍋地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D19(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.85m；		
雪崩予防柵工	式	1	18,710,060	雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ)	18	m
				大鍋トンネル側上段		
				柵高 H=3.0m 支柱間隔 6.0m；		
				雪崩予防柵(ｽﾉｰﾈｯﾄ)	28	m
				大鍋トンネル側下段		
				柵高 H=3.0m 支柱間隔 5.0m･6.0m；		
				支柱基部ｱﾝｶｰ	18	m
				SD345 D29(ﾒｯｷ)×1.0m 削孔長 0.9m；		
				山側ｱﾝｶｰ	38	m
				SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m；		
				ｻｲﾄﾞｱﾝｶｰ	15	m
				SD345 D29(ﾒｯｷ)×2.0m 削孔長 1.9m；		
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
坑内付帯工	式	1	124,600			
地下排水工	式	1	124,600	中央排水	10	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 無孔管 管径 300mm；		
坑門工	式	1	89,905,803			
作業土工	式	1	2,193,749	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	令和7年度　大鍋地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
坑門本体工	式	1	82,380,284	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	78	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚 10cm ;		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	309	m3
				30-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	0.98	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	19.46	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	7.03	t
				SD345 D29～32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				型枠(ｾﾝﾄﾙ)	1	式
				足場	1	式
				安全ﾈｯﾄ必要 ;		
				目地板	25	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20 ;		
				ｲﾝﾊﾞｰﾄ敷均し､締固め	90	m3
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	5,331,770	ｺﾝｸﾘｰﾄ	156	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ﾈｯﾄ必要 ;		
仮設工	式	1	6,566,000			
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	式	1	6,566,000	ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ組立･解体	1	式
直接工事費	式	1	131,027,965			
共通仮設費	式	1	7,850,180			
共通仮設費	式	1	820,180			

積算内訳書

工事名	令和7年度　大鍋地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	99,180	道路工事施設帳票作成費　1　式 簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	721,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,030,000	
純工事費	式	1	138,878,145	
現場管理費	式	1	23,743,000	
工事原価	式	1	162,621,145	
一般管理費等	式	1	26,158,855	
工事価格	式	1	188,780,000	