積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　雄物川上流大曲管内河道整備工事
工事地名	秋田県大仙市協和小種　地内　～　大仙市角間川町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　241日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年11月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流大曲管内河道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	40,576,781			
堤防養生工	式	1	17,862,593			
伐木除根工	式	1	17,862,593	伐木･伐竹(複合) 伐木(機械施工)； 伐木伐竹運搬 幹； 伐木伐竹運搬 枝葉； 現場発生品運搬 幹； 処分費 枝葉；	107,000 160 470 1 470	m2 m3 m3 式 m3
構造物補修工	式	1	1,650,600			
ひび割れ補修工	式	1	622,500	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂；	5	構造物
断面修復工	式	1	1,028,100	左官工法 0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	3	構造物
堤防法面補修工	式	1	10,527,838			
掘削工	式	1	2,168,700	掘削 ；注1 土砂等運搬 ；注1 整地 ；注1	600 600 600	m3 m3 m3
盛土工	式	1	5,873,938	路体（築堤）盛土 ；注1 土砂等運搬 ；注1 積込（ﾙｰｽﾞ）	600 670 670	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流大曲管内河道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；注1		
法面整形工	式	1	924,600	法面整形（盛土部）	2,000	m2
植生工	式	1	1,560,600	張芝	2,000	m2
維持修繕工	式	1	10,098,000			
維持修繕工	式	1	10,098,000	維持修繕	1	式
仮設工	式	1	437,750			
土留･仮締切工	式	1	437,750	土のう 2.0t用 短期仮設対応(1年)型　製作・設置； 土のう 2.0t用 短期仮設対応(1年)型　撤去；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	40,576,781			
共通仮設費	式	1	3,337,000			
共通仮設費	式	1	453,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	453,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,884,000			
純工事費	式	1	43,913,781			
現場管理費	式	1	13,886,000			
工事原価	式	1	57,799,781			
一般管理費等	式	1	10,320,219			

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流大曲管内河道整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	68,120,000	