単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年３月 10 日に契約した大屋新町地区歩道工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年　３月 27 日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字東古戸 19番地の4
　　氏名　株式会社　菅組
　　代表取締役社長　菅　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		39,786,620	
道路土工		式	1		2,789,587	
掘削工(ICT)		m3	940		2,141,018	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満	m3	940	360.2	338,588	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	630	2,861	1,802,430	
路体盛土工		m3	50		90,474	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,585	55,850	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	865.6	34,624	
路床盛土工		m3	230		209,530	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	230	911	209,530	
法面整形工(ICT)		式	1		66,084	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	836.7	50,202	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	30	529.4	15,882	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		202,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　t=10cm	m2	55	3,679	202,345	
残土処理工		式	1		80,136	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		80,136	630m3
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		945,771	
作業土工		式	1		115,150	
床掘り	土砂	式	1		12,255	
埋戻し		式	1		73,640	
基面整正		式	1		8,338	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		20,027	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		890	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		830,621	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B400-H400	m	6.4	39,569	253,241	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B500-H400	m	9.9	48,017	475,368	
接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	102,012	102,012	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		19,191,996	
作業土工		式	1		2,316,908	
床掘り	土砂	式	1		183,825	
床掘り	土砂	式	1		61,908	
埋戻し		式	1		1,030,960	
埋戻し		式	1		411,320	
基面整正		式	1		120,901	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		486,370	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		21,624	
側溝工		式	1		12,256,460	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H500	m	211.4	16,214	3,427,639	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B500-H320	m	2	9,701	19,402	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B900-H550	m	2	18,086	36,172	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-B150-H150	m	2	6,362	12,724	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-B1000-H700	m	2	26,761	53,522	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	DF-B500-H600	m	2	13,017	26,034	
自由勾配側溝 第1種	US9-B-B600-H1500	m	12.8	46,209	591,475	
自由勾配側溝 第2種	US9-B-B600-H1400	m	40.1	43,757	1,754,655	
自由勾配側溝 第3種	US9-B-B600-H1300～1400	m	38.7	43,112	1,668,434	
自由勾配側溝 第4種	US9-B-B600-H1200～1300	m	19.3	41,894	808,554	
自由勾配側溝 第5種	US9-B-B600-H1200	m	26.9	37,861	1,018,460	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	416	3,700	1,539,200	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	7	41,231	288,617	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用	枚	137	6,380	874,060	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	2	68,756	137,512	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,618,628	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	219,012	219,012	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	249,898	249,898	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	263,796	527,592	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	277,331	277,331	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	293,682	293,682	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	468,275	468,275	
路面排水桝	RHM-B400-L400-H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	12	40,514	486,168	
暗渠排水管	VP-150	m	32.9	2,928	96,331	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目	枚	7	255,257	1,786,799	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25	枚	12	17,795	213,540	
構造物撤去工		式	1		2,214,866	
防護柵撤去工		式	1		127,820	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		式	1		127,820	
構造物取壊し工		式	1		1,154,181	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	130	7,869	1,022,970	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	610	215.1	131,211	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		932,865	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	2,482	62,050	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	130	3,052	396,760	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25	3,906	97,650	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	130	2,775	360,750	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		15,655	
仮設工		式	1		14,644,400	
防護施設工		式	1		11,651,400	
樹脂製防護柵	L1500×H800×W560	m	360	32,365	11,651,400	
交通管理工		式	1		2,993,000	
交通誘導警備員		式	1		1,621,400	
交通誘導警備員		式	1		1,371,600	
舗装		式	1		21,042,668	
舗装工		式	1		17,381,704	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部		式	1		13,002,600	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	2,040	1,618	3,300,720	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	1,880	2,495	4,690,600	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm3.0m超	m2	2,960	1,693	5,011,280	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部		式	1		1,563,930	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	510	1,179	601,290	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm1.4m以上	m2	560	1,719	962,640	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第1種通路		式	1		607,696	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	76	2,359	179,284	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上	m2	76	3,702	281,352	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	76	1,935	147,060	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第3種通路		式	1		1,552,224	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	368	2,196	808,128	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	368	2,022	744,096	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 第3種通路		式	1		655,254	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	118	1,017	120,006	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚150ｍｍ	m2	118	4,536	535,248	
縁石工		式	1		3,440,484	
縁石工		式	1		3,440,484	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2	m	127	8,945	1,136,015	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3	m	3	8,945	26,835	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F	m	229	9,946	2,277,634	
道路付属施設工		式	1		220,480	
道路付属物工		式	1		220,480	
視線誘導標	Co建込用　φ89×1000	本	16	13,780	220,480	
直接工事費		式	1		60,829,288	
共通仮設費		式	1		8,879,715	
共通仮設費		式	1		704,206	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,341	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,341	
現場環境改善費（率計上）		式	1		645,865	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,175,509	
純工事費		式	1		69,709,003	
現場管理費		式	1		23,884,297	
工事原価		式	1		93,593,300	
一般管理費等		式	1		15,976,700	
工事価格		式	1		109,570,000	
消費税相当額		式	1		10,957,000	
工事費計		式	1		120,527,000	