積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事
工事地名	秋田県横手市大屋新町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　229日間　　自　　令和 8年 3月19日
　　至　　令和 8年11月 2日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	43,454,418			
道路土工	式	1	3,042,047			
掘削工(ICT)	m3	940	2,343,860	掘削(ICT)	940	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満；注１		
				土砂等運搬	630	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
路体盛土工	m3	50	97,120	路体(築堤)盛土	10	m3
				2.5m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	40	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
路床盛土工	m3	230	223,744	路床盛土	230	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
法面整形工(ICT)	式	1	70,698	法面整形(切土部)(ICT)	60	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	30	m2
				法面締固め無し；		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	220,000	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	55	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②　t=10cm；		
残土処理工	式	1	86,625	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,028,407			
作業土工	式	1	124,633	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	903,774	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	6.4	m
				RCB-B400-H400；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	9.9	m
				RCB-B500-H400；		
				接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
排水構造物工	式	1	21,015,378			
作業土工	式	1	2,508,592	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	13,493,203	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	211.4	m
				US3-B400-H500；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				BFⅠ-B500-H320；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				BFⅠ-B900-H550；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				U-B150-H150；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				U-B1000-H700；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				DF-B500-H600；		
				自由勾配側溝	12.8	m
				第1種		
				US9-B-B600-H1500；		
				自由勾配側溝	40.1	m
				第2種		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				US9-B-B600-H1400； 自由勾配側溝 第3種 US9-B-B600-H1300～1400； 自由勾配側溝 第4種 US9-B-B600-H1200～1300； 自由勾配側溝 第5種 US9-B-B600-H1200； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚 ；	38.7 19.3 26.9 416 7 137 2	m m m 枚 枚 枚 枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	5,013,583	現場打ち集水桝 SM-B1200-L1200-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1200-L1200-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1200-L1200-H1600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1200-L1200-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1200-L1200-H1800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1200-L1200-H1900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 路面排水桝 RHM-B400-L400-H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 暗渠排水管	1 1 2 1 1 1 12 32.9	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 m

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				VP-150 ;		
				蓋	7	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目 ;		
				蓋	12	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25 ;		
構造物撤去工	式	1	2,430,786			
防護柵撤去工	式	1	140,800	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,265,331	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	130	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版破砕	610	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ ;		
運搬処理工	式	1	1,024,655	殻運搬	25	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻運搬	130	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	25	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;		
				殻処分	130	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼材 ;		
仮設工	式	1	15,937,800			
防護施設工	式	1	12,826,800	樹脂製防護柵	360	m
				L1500×H800×W560 ;		
交通管理工	式	1	3,111,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
舗装	式	1	23,017,918			
舗装工	式	1	19,041,258			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	14,277,320	下層路盤(車道・路肩部)	2,040	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	1,880	m2
				再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ ;		
				基層(車道・路肩部)	2,960	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ3.0m超 ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,702,640	下層路盤(歩道部)	510	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ ;		
				表層(歩道部)	560	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ1.4m以上 ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	662,416	下層路盤(歩道部)	76	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ ;		
				基層(歩道部)	76	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m以上 ;		
				表層(歩道部)	76	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ;		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,685,808	下層路盤(歩道部)	368	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ ;		
				表層(歩道部)	368	m2
				再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ;		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	713,074	下層路盤(歩道部)	118	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ ;		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	118	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚150ｍｍ ;		
縁石工	式	1	3,733,940			
縁石工	式	1	3,733,940	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	127	m
				HB-M2 ;		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	3	m
				HB-M3 ;		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	229	m

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 大屋新町地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				HB-F；
道路付属施設工	式	1	242,720	
道路付属物工	式	1	242,720	視線誘導標　16　本 Co建込用　φ89×1000；
直接工事費	式	1	66,472,336	
共通仮設費	式	1	9,715,175	
共通仮設費	式	1	768,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	705,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,947,000	
純工事費	式	1	76,187,511	
現場管理費	式	1	26,109,000	
工事原価	式	1	102,296,511	
一般管理費等	式	1	17,473,489	
工事価格	式	1	119,770,000	