積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　湯沢国道管内区画線工事
工事地名	山形県最上郡真室川町及位　～　秋田県横手市安本　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　150日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 8年 8月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢国道管内区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	11,632,630			
区画線工	式	1	10,699,330			
区画線工	式	1	10,699,330	溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	40,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	10,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	5,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；	500	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 加熱；	1,000	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温；	5,000	m
仮設工	式	1	933,300			
交通管理工	式	1	933,300	交通誘導警備員 交通誘導員A；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導員B；	1	式
直接工事費	式	1	11,632,630			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢国道管内区画線工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費	式	1	2,129,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,129,000	
純工事費	式	1	13,761,630	
現場管理費	式	1	7,541,000	
工事原価	式	1	21,302,630	
一般管理費等	式	1	4,357,370	
工事価格	式	1	25,660,000	