単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年３月 26 日に契約した美砂古地区歩道工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 4月17日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字東古戸 19番地の4
　　氏名　株式会社　菅組
　　代表取締役社長　菅　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		31,190,657	
道路土工		式	1		3,055,936	
掘削工(ICT)		m3	680		1,329,360	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満	m3	680	359.5	244,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	380	2,855	1,084,900	
路体盛土工		m3	100		557,500	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,575	557,500	
路床盛土工		m3	180		1,020,420	
路床盛土	2.5m未満	m3	180	5,669	1,020,420	
法面整形工(ICT)		式	1		100,396	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	190	528.4	100,396	
残土処理工		式	1		48,260	
整地	残土受入れ地での処理	m3	380	127	48,260	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		1,064,953	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		88,664	
床掘り	土砂	式	1		2,447	
床掘り	土砂	式	1		5,886	
埋戻し		式	1		12,859	
埋戻し		式	1		29,330	
基面整正		式	1		8,322	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		28,550	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,270	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		976,289	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B600-H500	m	6.3	56,475	355,792	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	RCB-B700-H500	m	8.6	59,268	509,704	
接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	110,793	110,793	
排水構造物工		式	1		21,640,998	
作業土工		式	1		1,900,166	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		46,493	
床掘り	土砂	式	1		129,492	
埋戻し		式	1		257,180	
埋戻し		式	1		938,560	
基面整正		式	1		170,601	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		342,600	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		15,240	
側溝工		式	1		13,648,693	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	476.9	14,007	6,679,938	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B400-H260	m	8	8,147	65,176	
自由勾配側溝 第1種	US9-B-B400-H700	m	3.5	21,243	74,350	
自由勾配側溝 第2種	US9-B-B400-H800	m	2	23,337	46,674	
自由勾配側溝 第3種	US9-B-B400-H1000	m	2	27,780	55,560	
自由勾配側溝 第4種	US9-B-B600-H900	m	67.7	30,871	2,089,966	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	922	3,693	3,404,946	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	16	41,153	658,448	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用	枚	7	4,119	28,833	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用	枚	64	6,368	407,552	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	2	68,625	137,250	
管渠工		式	1		1,264,996	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D600	m	19.4	65,206	1,264,996	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,827,143	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	85,343	170,686	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	93,929	187,858	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	125,028	125,028	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	188,766	188,766	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	205,086	205,086	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	218,595	218,595	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	249,422	249,422	
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1800-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	250,056	250,056	
路面排水桝	RHM-B400-L400-H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	18	40,437	727,866	
暗渠排水管	据付 直管 50～150mm	m	52.5	2,923	153,457	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 細目	枚	4	88,100	352,400	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目	枚	5	254,771	1,273,855	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1800用 T-25 細目	枚	1	404,370	404,370	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25	枚	18	17,761	319,698	
構造物撤去工		式	1		4,048,020	
構造物取壊し工		式	1		2,302,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	285	7,854	2,238,390	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	300	214.7	64,410	
運搬処理工		式	1		1,745,220	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	2,477	32,201	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	285	3,046	868,110	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	4,288	55,744	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	285	2,769	789,165	
仮設工		式	1		1,380,750	
防護施設工		式	1		484,560	
樹脂製防護柵	L1500×H800×W560	m	15	32,304	484,560	
交通管理工		式	1		896,190	
交通誘導警備員		式	1		485,490	
交通誘導警備員		式	1		410,700	
舗装		式	1		27,185,246	
舗装工		式	1		18,720,294	
路面切削工		式	1		275,861	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	457	512.3	234,121	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	10	979	9,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	10	3,195	31,950	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部		式	1		10,897,596	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	1,460	1,615	2,357,900	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m未満	m2	18	3,679	66,222	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	865	2,590	2,240,350	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0m超	m2	425	2,490	1,058,250	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	18	2,666	47,988	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	334	1,789	597,526	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,290	1,690	2,180,100	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,010	2,326	2,349,260	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部		式	1		3,060,200	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,040	1,177	1,224,080	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	1,070	1,716	1,836,120	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部(市道)		式	1		2,665,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 600ｍｍ	m2	326	2,906	947,356	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ 3.0m超	m2	326	3,029	987,454	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	502	1,455	730,410	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部(市道)		式	1		199,096	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	82	1,015	83,230	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	m2	82	1,413	115,866	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路		式	1		362,734	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	92	969	89,148	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	92	1,116	102,672	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	22	1,954	42,988	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	69	1,854	127,926	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第2種通路		式	1		655,635	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	109	2,192	238,928	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	109	1,891	206,119	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	109	1,932	210,588	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第3種通路		式	1		526,375	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	125	2,192	274,000	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	125	2,019	252,375	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 第3種通路		式	1		77,577	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	15	644.8	9,672	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚150mm	m2	15	4,527	67,905	
縁石工		式	1		4,963,869	
縁石工		式	1		4,963,869	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2	m	80	8,928	714,240	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3	m	19	8,928	169,632	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F	m	411	9,927	4,079,997	
防護柵工		式	1		605,595	
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		605,595	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
車止めﾎﾟｽﾄ	車止めﾎﾟｽﾄ径 130ｍｍ 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 1250ｍｍ	本	15	40,373	605,595	
区画線工		式	1		37,980	
区画線工		式	1		37,980	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	180	133.5	24,030	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	90	155	13,950	
道路付属施設工		式	1		2,857,508	
作業土工		式	1		42,466	
床掘り	土砂	式	1		4,894	
埋戻し		式	1		36,740	
基面整正		式	1		832	
道路付属物工		式	1		206,310	
視線誘導標	Co建込用 両面 φ89×1000	本	15	13,754	206,310	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		2,608,732	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	ﾘﾌﾞ管 φ250	m	256	9,130	2,337,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900(歩道用)	箇所	2	135,726	271,452	
直接工事費		式	1		58,375,903	
共通仮設費		式	1		8,715,561	
共通仮設費		式	1		814,021	
運搬費		式	1		132,916	
建設機械運搬費		式	1		132,916	
技術管理費		式	1		58,230	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,230	
現場環境改善費（率計上）		式	1		622,875	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,901,540	
純工事費		式	1		67,091,464	
現場管理費		式	1		23,203,237	
工事原価		式	1		90,294,701	
一般管理費等		式	1		15,485,299	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		105,780,000	
消費税相当額		式	1		10,578,000	
工事費計		式	1		116,358,000	