積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事
工事地名	秋田県横手市大屋新町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　271日間　　自　　令和 8年 3月30日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	34,149,777			
道路土工	式	1	3,312,731			
掘削工(ICT)	m3	680	1,451,136	掘削(ICT)	680	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 1,000m3未満；注１		
				土砂等運搬	380	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
路体盛土工	m3	100	601,400	路体(築堤)盛土	100	m3
				2.5m未満；注１		
路床盛土工	m3	180	1,100,880	路床盛土	180	m3
				2.5m未満；注１		
法面整形工(ICT)	式	1	107,521	法面整形(盛土部)(ICT)	190	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	51,794	整地	380	m3
				残土受入れ地での処理；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,162,317			
作業土工	式	1	96,012	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,066,305	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	6.3	m
				RCB-B600-H500；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	8.6	m
				RCB-B700-H500；		
				接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
排水構造物工	式	1	23,753,001			
作業土工	式	1	2,053,458	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	15,055,135	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	476.9	m
				US3-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	8	m
				BFⅠ-B400-H260；		
				自由勾配側溝	3.5	m
				第1種		
				US9-B-B400-H700；		
				自由勾配側溝	2	m
				第2種		
				US9-B-B400-H800；		
				自由勾配側溝	2	m
				第3種		
				US9-B-B400-H1000；		
				自由勾配側溝	67.7	m
				第4種		
				US9-B-B600-H900；		
				側溝蓋	922	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用；		
				側溝蓋	16	枚

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚；		
				側溝蓋	7	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用；		
				側溝蓋	64	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用；		
				側溝蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚		
				；		
管渠工	式	1	1,387,488	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	19.4	m
				CSB-D600；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	5,256,920	現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H1300 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1800-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				路面排水桝	18	箇所
				RHM-B400-L400-H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				暗渠排水管	52.5	m
				据付 直管 50～150mm；		
				蓋	4	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 細目；		
				蓋	5	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1800用 T-25 細目；		
				蓋	18	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25；		
構造物撤去工	式	1	4,453,978			
構造物取壊し工	式	1	2,537,235	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	285	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破砕	300	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下；		
運搬処理工	式	1	1,916,743	殻運搬	13	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	285	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	13	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	285	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	1,467,750			
防護施設工	式	1	534,450	樹脂製防護柵	15	m
				L1500×H800×W560；		
交通管理工	式	1	933,300	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
舗装	式	1	29,733,934			
舗装工	式	1	20,507,615			
路面切削工	式	1	300,554	路面切削	457	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	10	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；		
				殻処分	10	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	11,961,632	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ；	1,460	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m未満；	18	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	865	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0m超；	425	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満；	18	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	334	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1,290	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1,010	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,335,550	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；	1,040	m2
				表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上；	1,070	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,924,130	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 600ｍｍ；	326	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ 3.0m超；	326	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 ;	502	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	216,562	下層路盤(歩道部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ ; 表層(歩道部) 　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上 　;	82 82	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	397,479	下層路盤(車道・路肩部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ ; 上層路盤(車道・路肩部) 　粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ ; 表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3 　.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ;	92 92 22 69	m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	714,713	下層路盤(歩道部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ ; 基層(歩道部) 　再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 　; 表層(歩道部) 　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 　;	109 109 109	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	572,250	下層路盤(歩道部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ ; 表層(歩道部) 　再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 　;	125 125	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	84,745	下層路盤(車道・路肩部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ ; ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚150mm ;	15 15	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	5,398,605			
縁石工	式	1	5,398,605	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F；	80 19 411	m m m
防護柵工	式	1	667,950			
車止めﾎﾟｽﾄ工	式	1	667,950	車止めﾎﾟｽﾄ 車止めﾎﾟｽﾄ径 130ｍｍ 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 1250ｍｍ；	15	本
区画線工	式	1	41,877			
区画線工	式	1	41,877	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	180 90	m m
道路付属施設工	式	1	3,117,887			
作業土工	式	1	45,769	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
道路付属物工	式	1	227,550	視線誘導標 Co建込用 両面 φ89×1000；	15	本
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	2,844,568	ｹｰﾌﾞﾙ配管 ﾘﾌﾞ管 φ250； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900(歩道用)；	256 2	m 箇所
直接工事費	式	1	63,883,711			

積算内訳書

工事名	令和7年度 美砂古地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	9,556,775			
共通仮設費	式	1	890,775			
運搬費	式	1	146,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	681,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,666,000			
純工事費	式	1	73,440,486			
現場管理費	式	1	25,404,000			
工事原価	式	1	98,844,486			
一般管理費等	式	1	16,955,514			
工事価格	式	1	115,800,000			